ARQ 4094 CB 22506

ICANH

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINCULTURA

ICANH 130
No. Rad.: 2562
3075

Bogotá, 08 JUL 2015

Arqueóloga
Luisa Veronica Ramirez Gutierrez
Calle 79B N° 5 - 81
Bogotá D.C.
Cundinamarca
luisaveronicarg@hotmail.com

Asunto: Evaluación de la autorización de intervención arqueológica No **4891**

Apreciado (a) Arqueólogo (a):

Me permito comunicarle que el informe y plan de manejo,

Digitalización: Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Reconocimiento Y Prospección Arqueológica Para El Proyecto Urbanístico "RESERVA DE SAN LUIS", MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)

fue evaluado y aprobado por el Grupo de Arqueología del ICANH, siendo remitido a la Biblioteca del Instituto donde podrá ser consultado.

Por lo tanto se ha dado cumplimento a las obligaciones contraídas en la licencia No. **4891** expedida a su nombre. Esto implica que se deberán implementar las medidas de manejo y actividades arqueológicas futuras propuestas en el informe, y que constituyen el Plan de Manejo Arqueológico.

Transcribo a continuación el texto de la evaluación, para los fines pertinentes.

Atentamente

ALESSANDRO MARTÍNEZ
Grupo de Arqueología

C.C. Jefe Biblioteca ICANH (anexo Informe).

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ICANH
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
CALLE 12 No. 2-38 BOGOTÁ

¿Aprobar? **SI**

Evaluación Cualitativa

Informe **APROBADO**

Se aprueba el documento evaluado. El estudio arqueológico encontró un área bastante afectada por actividad reciente, pero con presencia de un metate de tipología prehispánica, que apoya la idea de una ocupación prehispánica del área, ya muy difícil de detectar o estudiar. El plan de manejo incluye sensibilización arqueológica al personal y un monitoreo de obras a a cargo del interventor de las mismas quien deberá dar aviso inmediato al ICANH en caso de encontrar objetos que no pertenecen a la matriz natural del subsuelo. Adicionalmente, se recuerda que es necesario adelantar el Registro formal del metate hallado en el estudio, ante el ICANH, para lo cual se deberá diligenciar la correspondiente ficha de registro de bienes muebles, indicando quién será el responsable de la tenencia del bien y remitirla al ICANH. Se recomienda que dicho tenedor sea un museo o entidad educativa o científica de la ciudad de Cúcuta o en la región.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Digitó: Diana García

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA ICANH
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
FECHA INGRESO: 08-02-2015
COMPRA ☐ DONACIÓN ☒ CANJE ☐
REPOSICIÓN ☐
PROCEDENCIA ARQUEOLOGÍA

INFORME FINAL

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL PROYECTO URBANÍSTICO "RESERVA DE SAN LUIS", MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)

AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 4891

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

OSPINAS & CIA S.A
CONSTRUCTORA BOLÍVAR

LUISA VERÓNICA RAMÍREZ GUTIÉRREZ
ANDREA DEL PILAR VALERO SEPÚLVEDA
Arqueólogas

Bogotá D.C.
11 de junio de 2015

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

CONTENIDO

Pág.

1. PRESENTACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 7
1.1 GEOMORFOLOGÍA Y GEOGRAFÍA DE LA REGIÓN Y EL PREDIO SAN LUIS 9
1.1.1 Características físicas y de uso del predio 10
1.2 ACERCAMIENTO AL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 13
1.3 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EN "RESERVA DE SAN LUIS" 14
1.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 14
2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 16
2.1. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS 16
2.2. ANTECEDENTES ETNOHISTÓRICOS 27
3. METODOLOGÍA 35
3.1 PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Procedimientos de campo y resultados 35
3.1.1. Reconocimiento/inspección visual de las condiciones del terreno 35
3.1.2. Muestreo Arqueológico por Recolección Superficial 40
3.1.3 Muestreo arqueológico por pozos de sondeo 45
3.2 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ARQUEOLOGÍA PÚBLICA 52
4. CONCLUSIONES 54
5. BIBLIOGRAFÍA 55
6. ANEXOS 59
6.1 MAPA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN RESERVA DE SAN LUIS
6.2 LISTAS DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN-ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
6.3 PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO
6.4 ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Ubicación general del proyecto 7
Figura 2. Fotografía aérea de San Luis en el contexto urbano 8
Figura 3. Proyección de la obra "Reserva de San Luis" en Cúcuta 9
Figura 4. Plano reconstrucción de la ubicación del canal, bodega, parqueadero 12
Figura 5. Aspecto de la superficie del suelo erosionado, pedregoso con recebo 12
Figura 6. Aspecto de la superficie del suelo con basura, concreto, escombros 13
Figura 7. Ubicación de Cúcuta con respecto a la zonificación de "Colombia Prehispánica" Regiones Arqueológicas – subregión Catatumbo 17
Figura 8. "Plano de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de arte rupestre en Norte de Santander 26
Figura 9. Mapa de la región "Tierras de los Motilones. 1754" 32
Figura 10. Detalle del mapa de "Cúcuta" en 1754 33
Figura 11. Plano de la zona prospectada 36
Figura 12. Foto de la Casa Modelo 37
Figura 13. Labores de campo contiguas a la Casa Modelo 38
Figura 14. Poste de luz en la parte de atrás del parqueadero 38
Figura 15. Red de alumbrado público al interior del predio 38
Figura 16. Estimación de las alteraciones del subsuelo en el sector Casa Modelo 39
Figura 17. Pedazos de placa de cemento de la bodega 40
Figura 18. Entrada del tanque para almacenamiento de agua 40
Figura 19. Pozo profundo asociado al tanque para almacenamiento de agua 41
Figura 20. Fragmento de hueso de animal (¿vaca?) y de cerámica moderna 41
Figura 21. Detalle del hueso de animal (¿vaca?) recuperado en el pozo 41
Figura 22. Detalle del fragmento de cerámica moderna pintada 41
Figura 23. Escombros, ladrillos, teja, hallados en recolección superficial 42
Figura 24. Basura contemporánea hallada en superficie 42

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel, ICANH

Figura 25. Fragmentos de vidrio hallados en superficie 42
Figura 26. Fragmento de cerámica moderna hallada en superficie 42
Figura 27. Fragmento de ladrillo hallado en superficie 43
Figura 28. Material plástico del almacén hallado en superficie 43
Figura 29. Detalle de material promocional plástico asociado al almacén 43
Figura 30. Contexto de hallazgo de botella en recolección superficial 43
Figura 31. Detalle de la botella en superficie 43
Figura 32. Botella recuperada en superficie 44
Figura 33. Detalle de la base de la botella: "Hecho en Venezuela" 44
Figura 34. Botella Ron Bicentenario – Santa Teresa – de colección 44
Figura 35. Botella Ron Selecto – Santa Teresa 44
Figura 36. Fragmento de metate hallado en recolección superficial 45
Figura 37. Fragmento de metate. Dimensiones 44cm x 23cm x 16cm 45
Figura 38. Ropa y zapato extraídos del pozo de sondeo No. 10 46
Figura 39. Material de relleno en el pozo de sondeo No. 01 46
Figura 40. Actividades de divulgación en campo- arqueología pública 53

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Coordenadas del polígono del área de estudio "Reserva de San Luis" 9

Tabla 2. Cronología relativa para el Valle del Río Pamplonita 20

Tabla 3. Descripción de pozos de sondeo 47

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

1. PRESENTACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO

El presente informe describe el trabajo de prospección arqueológica efectuado en un área de 20.505 m² correspondientes al proyecto urbanístico "Reserva de San Luis", que será desarrollado por la constructora Ospinas & Compañía S.A. en asocio con la Constructora Bolívar, en el barrio San Luis de la ciudad de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander (ver figura 1). Todos los procedimientos llevados a cabo se inscriben en el marco de los programas de Arqueología Preventiva sustentada jurídicamente en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009; estas investigaciones pretenden evitar el daño al patrimonio arqueológico de la Nación mediante la evaluación de los impactos que las obras o proyectos civiles, de hidrocarburos, etc., puedan tener sobre él, así como la generación de medidas de protección y manejo del patrimonio arqueológico para que no sea afectado durante el desarrollo de dichas actividades. Así se da cumplimiento con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, constituidos por la Ley 397 de 1997, el Decreto 1858 de 1999, el Decreto reglamentario 833 de 2002, el Decreto 763 de 2009, y la Ley modificatoria 1185 de 2008.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RESERVA DE SAN LUIS"

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia [illegible] de Rachel. ICANH




Figura 1. Ubicación general del proyecto en Cúcuta (Norte de Santander).

Los alrededores del terreno en el que se emplazará el proyecto de vivienda "Reserva de San Luis" se encuentran urbanizados, con presencia de construcciones viales, de vivienda y recreativas (ver figura 2). El predio ha presentado desde hace varios años alteraciones antrópicas y naturales puesto que en una porción del terreno, equivalente aproximadamente al 60% de su área total, funcionó antiguamente la bodega y parqueadero de "Almacenes Ley", la cual actualmente se encuentra demolida; adicionalmente, también existió un canal natural de escorrentía que hoy en día se encuentra desviado debido a las inundaciones que generaba; asociado a éste se encuentran un pozo profundo y un tanque de reserva para el agua (Ver figuras 2 y 4). Estos hechos –la remoción de tierras que implicó la antigua construcción de estas obras, la presencia de escombros y basura producto de la demolición e inundaciones- representaron dificultades para la realización de la totalidad de los pozos de sondeo propuestos en esta área, como se explicará más adelante en el apartado de metodología.

"RESERVA DE SAN LUIS" EN EL CONTEXTO URBANO

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH



Figura 2. Foto aérea del predio rodeado de construcciones urbanas en el barrio San Luis de la ciudad de Cúcuta

A continuación, se presenta una proyección gráfica de lo que será el proyecto "Reserva de San Luis", mostrando igualmente su cercanía con el Río Pamplonita (la imagen fue obtenida de una valla publicitaria en la sala de ventas del proyecto en la ciudad de Cúcuta):



Figura 3. Proyección de la construcción de vivienda "Reserva de San Luis" en la ciudad de Cúcuta. Nótese la cercanía con el Río Pamplonita.

Las coordenadas del polígono correspondiente al área de estudio del proyecto "Reserva de San Luis" son presentadas en la siguiente tabla tomando como referencia las coordenadas cartesianas *datum* MAGNA-SIRGAS, así como las coordenadas geográficas *datum* WGS84.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

VÉRTICE	COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ		COORDENADAS GEOGRÁFICAS DATUM WGS84	
	ESTE	NORTE	LATITUD	LONGITUD
1	1.175.508,70	1.364.284,93	7° 53' 14,126" N	72° 29' 10,060" W
2	1.175.644,46	1.364.244,45	7° 53' 12,792" N	72° 29' 5,635" W
3	1.175.640,74	1.364.231,64	7° 53' 12,375" N	72° 29' 5,758" W
4	1.175.643,19	1.364.230,97	7° 53' 12,353" N	72° 29' 5,678" W
5	1.175.610,01	1.364.113,60	7° 53' 8,539" N	72° 29' 6,775" W
6	1.175.457,58	1.364.156,47	7° 53' 9,952" N	72° 29' 11,744" W
7	1.175.463,22	1.364.167,11	7° 53' 10,298" N	72° 29' 11,559" W
8	1.175.508,70	1.364.284,93	7° 53' 14,126" N	72° 29' 10,060" W

Tabla 1. Coordenadas del polígono área de estudio "Reserva de San Luis"

1.1 GEOMORFOLOGÍA Y GEOGRAFÍA DE LA REGIÓN Y EL PREDIO "RESERVA DE SAN LUIS"

La región oriental de Norte de Santander tiene cuatro unidades geomorfológicas que le dan características particulares a los terrenos y que condicionan el posible desarrollo de actividades humanas. La primera unidad, donde florecen arcillolitas, corresponde a una densa red de canales

de drenaje que forman una erosión de origen fluvial en los escasos periodos de lluvia así como corrientes terrosas. En la segunda unidad afloran areniscas con incrustaciones arcillosas; presenta mayor relieve, poco drenaje y la erosión fluvial también es menor; los conglomerados de areniscas presentan abundancia de chert y otros minerales como cuarzo y feldespato. La tercera unidad está conformada por partes planas con acumulación de limo y cantos, no favorable para la cimentación de viviendas pero sí para la agricultura; presenta costras de óxido de hierro en la superficie. La cuarta unidad la componen los depósitos aluviales de los ríos Pamplonita y Táchira, los cuales han cambiado su curso en varias ocasiones; en esta unidad, especialmente en el Valle de Cúcuta, en donde se encuentra ubicada la ciudad de Cúcuta, los depósitos aluviales se encuentran intercalados con depósitos coluviales, lo que permite el desarrollo de suelos (Ponce, 1980).

En los alrededores de la ciudad de Cúcuta se encuentra la loma Cañaverales (al suroccidente), el cerro Tasajero y la Loma Colorada (en cuyos alrededores hay evidencias paleontológicas). En los cauces de inundación de los ríos Pamplonita y Táchira se hallan terrazas y depósitos aluviales; el primer grupo de terrazas son topográficamente más altas y se componen de cantos de 20 cm de diámetro; el municipio de Los Patios es un tipo de terraza con estas características. El segundo tipo de terrazas son más bajas y presentan cantos de 10 cm o menos de diámetro (Ponce, 1980).

1.1.1. Características físicas y de uso del predio

Digitalización y Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel ICANH

El lote donde se proyecta la construcción de vivienda "Reserva de San Luís" se encuentra inmerso en el contexto urbano de la ciudad de Cúcuta, específicamente en el barrio San Luis, con unas características concretas que condicionaron en el tiempo la manera en que pudo formarse y conservarse un registro arqueológico en este lugar.

El área específica del proyecto "Reserva de San Luis" presenta las características de la cuarta unidad geomorfológica; el predio está ubicado en una planicie aluvial del río Pamplonita, y es posible que la dinámica fluvial de dicho río haya condicionado los asentamientos humanos en el pasado de esta zona o haya aportado nuevos sedimentos en el área que no permitieron la conservación de sitios de ocupación, de haber existido. Por otro lado, se ha evidenciado un proceso de poblamiento constante en el área y de crecimiento exponencial de la población. Dado el contexto urbano en el que se encuentra la zona de estudio, hay muchas modificaciones en el paisaje por el uso de suelo que se le ha dado al área, actividades antrópicas asociadas y adicionalmente el terremoto ocurrido en la ciudad el 18 de mayo de 1875, que también pudo intervenir en la conservación de sitios arqueológicos.

Debido a la expansión urbana, el área de estudio quedó inmersa en las dinámicas propias de una ciudad, funcionando en este lugar la bodega del Almacén Ley (luego Almacenes Éxito). El Certificado de Tradición y Libertad del inmueble señala que para 1975 –fecha del primer registro- el predio pertenecía a la Sociedad de Inmuebles y Arrendamientos S.A., y tuvo un proceso de reloteo ya que inicialmente estaba dividido en 40 lotes. En 1983 el predio fue comprado por la Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A. (Cadenol S.A, luego llamado Cadenalco), dueños de los Almacenes Ley; por esta época se da la construcción de la bodega e inicia su funcionamiento. En el 2001 el predio se escrituró a nombre de Almacenes Éxito S.A., debido a la fusión de las compañías mercantiles. En el año 2014 el predio es vendido a Ospinas & Cía.

S.A y a Constructora Bolívar para dar paso al proyecto urbanístico Reserva de San Luis. De acuerdo con las informaciones recogidas en entrevistas a los vecinos del barrio San Luis, se desconoce qué tipo de actividad se llevaba a cabo en este lugar antes de la existencia de la bodega que habría funcionado hasta el año 2003-2004, época en la que fueron abandonadas las instalaciones; luego de que cesó el funcionamiento de la bodega, el predio fue invadido por habitantes de calle, dando paso al desmantelamiento de las instalaciones.

Los vecinos del predio también mencionan que adyacente al lugar donde funcionaba la bodega había un canal natural de escorrentía que atravesaba el predio, el cual conducía los residuos de los barrios ubicados en los cerros contiguos, como el barrio La Libertad y Torcoroma; dado que no existía un buen manejo de basuras en estos barrios, por el canal se arrastraban muchos residuos sólidos ocasionando frecuentes inundaciones en el área no construida del lote donde se ubicaba la bodega. El caudal del canal era alimentado por el agua lluvia que escurría de dichos barrios, llegando a desbordarse y generando depósitos de aluvión evidenciables a nivel superficial y en el subsuelo, abundantes en basura y material de arrastre. Ante esa dinámica, el canal fue desviado para evitar las inundaciones que producía cuando se desbordaba por la lluvia. Producto de la actividad del canal, en la zona circundante a su curso se encuentra sedimento muy removido, arenoso y con múltiples basuras; igualmente, asociado a la ronda del canal se encuentran varios árboles. Todas estas modificaciones, que fueron recurrentes desde hace por lo menos 30 años, alteraron significativamente el subsuelo del predio, dificultando la aplicación de la metodología de prospección arqueológica sugerida en la propuesta inicial.


Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

El estudio de suelos desarrollado por la firma Espinosa & Restrepo Ingeniería de suelos (2014) para la constructora Ospinas identifica las siguientes características topográficas: el lote tiene una pendiente aproximada del 4 a 5% descendiendo en sentido oriente – occidente. En el terreno aún persisten rasgos del canal natural de escorrentía que atravesaba el predio en sentido nororiental-suroccidental y que fue desviado para drenar el agua por una de las vías circundantes al lote (actualmente la Calle 20E). La figura 4 ilustra una reconstrucción de la ubicación y curso del canal, la bodega de Almacenes Ley (Éxito) y el parqueadero, así como la presencia de árboles en el predio (numerados en color morado).

Sobre la descripción del subsuelo el mencionado estudio reporta lo siguiente: la estratigrafía detectada con cotas medidas a partir de los niveles actuales es la siguiente:

a) 0.0 m – 0.40/1.80 m: Relleno de gravas, arena, arcillas, escombros, raíces y basuras de densidad compacta. En algunas zonas aparece superficialmente una capa de concreto de aproximadamente 10 cm de espesor; en otras zonas aparece una capa vegetal superficialmente. Porciones del terreno presentan procesos erosivos y de meteorización de suelos.
b) 0.4/1.80 m – 2.0/2.50 m: Arena arcillosa carmelita con presencia de gravas y de densidad compacta a muy compacta.
c) 2.0/2.50 m – 10.0 m: Bloques y/o gravas de aluvión en matriz arcillo arenosa habana y/o gris de densidad muy compacta.

En algunas zonas se detectó agua libre entre 1.20 y 6.90 m de profundidad aproximadamente; estos niveles pueden variar de acuerdo con el régimen de lluvias de la zona (Espinosa y Restrepo, 2014: 6-10).



Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Figura 4. Reconstrucción de la ubicación del canal natural de escorrentía, la bodega, el parqueadero, el tanque, pozo para el agua y bloques de cemento. Fuente: Espinosa & Restrepo, 2014.



Figura 5. Aspecto de la superficie del suelo en algunos sectores del predio, se observa un suelo erosionado, pedregoso, con recebo/cascajo y algunos pastos.



Figura 6. Aspecto de la superficie del suelo en la zona más alterada, donde se encontraba la bodega. Se observan pedazos de concreto, basura (llantas), piedras y escombros

1.2. ACERCAMIENTO AL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

De acuerdo con los antecedentes de investigación que se tienen para la zona, en el departamento de Norte de Santander las investigaciones arqueológicas se han desarrollado gradualmente, sin que aún exista una amplia literatura –en contraste con otras áreas arqueológicas del país- sobre los pobladores prehispánicos de la región, sus procesos de desarrollo y cambio sociocultural. Sin embargo, los datos proporcionados por las investigaciones indican que en la región del valle del Río Pamplonita habría ocurrido un poblamiento temprano que se remonta a grupos de cazadores recolectores (Correal, 1993), así como sucesivas ocupaciones humanas que permiten hablar en épocas posteriores de grupos chitareros y motilones[1], y de otras etnias que fueron encontrados por los españoles durante la Conquista (Rodríguez, 1993).

Contextualmente, el barrio San Luis, en el cual se desarrollará el proyecto urbanístico "Reserva de San Luis", tiene valor histórico al ser el más antiguo de la ciudad, contiguo a un asentamiento precolombino, siendo constituido a mediados del siglo XVII como el primer resguardo indígena o pueblo de indios de la región dando origen a la primera fundación hispánica de Cúcuta (Medina, 2001). Los antecedentes históricos del lugar indican la relevancia de esta zona desde la época prehispánica y colonial. Sin embargo, a nivel arqueológico, no se reportan evidencias conservadas de sus antiguos pobladores.

[1] Aún persiste la discusión sobre la etnia o etnias que habitaban el Valle de Cúcuta a la llegada de los españoles (ver Gamboa, 2009). Sin embargo, en el ámbito académico parece ubicarse la zona como una frontera étnica entre varios grupos, de los cuales los más documentados son los chitareros y los motilones.

1.3 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EN "RESERVA DE SAN LUIS"

Los objetivos que guiaron el desarrollo de esta investigación fueron:

Diseñar el Plan de Manejo Arqueológico respectivo al área de influencia directa del proyecto urbanístico Reserva de San Luis en la ciudad de Cúcuta, para, a través de la evaluación del potencial arqueológico, proteger y salvaguardar el patrimonio que se pueda ver afectado por el desarrollo del plan de vivienda. Igualmente, a través de la prospección arqueológica, determinar, ubicar, mapear y caracterizar los hallazgos arqueológicos para establecer relaciones, similitudes y/o diferencias entre los antiguos habitantes del Valle de Cúcuta.

La pregunta de investigación que orientó este estudio fue ¿cuáles son las características del poblamiento prehispánico y colonial en la localidad de San Luis, el primer resguardo indígena hispánico fundado en la actual ciudad de Cúcuta?

Como se describirá más adelante, la respuesta a este interrogante está sustentada en documentos históricos, ya que los trabajos adelantados en el marco del actual proyecto arqueológico no arrojaron suficiente información al respecto, excepto por el hallazgo descontextualizado de un fragmento de metate, mezclado con basura contemporánea, durante una recolección superficial.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

1.4. CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Esta propuesta de Intervención Arqueológica se presentó con dos finalidades: en primer lugar, contribuir (en la medida que los hallazgos lo permitieran) a la ampliación del conocimiento sobre los pobladores prehispánicos y de la época colonial en el actual territorio de Cúcuta y, en segundo lugar, realizar los procedimientos pertinentes dentro de los programas de Arqueología Preventiva para la protección y manejo adecuado del patrimonio arqueológico que pudiera resultar afectado por las obras de urbanización en el predio "Reserva de San Luis" ubicado en Cúcuta (Norte de Santander).

Inicialmente, la propuesta metodológica estaba basada un reconocimiento sistemático (Drennan, 1985; Redman, 1987) compuesto de tramos de observación y recolección superficial: 37 en sentido norte-sur y 34 en sentido oriente occidente, y pozos de sondeo realizados a una distancia de 10 metros que abarcaran la prospección de las 2.5 ha del predio. Sin embargo, debido al alto grado de alteración del terreno evidenciado en los materiales de relleno y escombros de edificación (restos de la antigua bodega) encontrados en superficie, la diversidad de materiales de basura reciente producto de las inundaciones del canal natural de escorrentía, las evidencias de remociones de tierra anteriores para la construcción del tanque para el agua, el pozo y los postes para el alumbrado público, se decidió darle preponderancia a la observación y recolección superficial, realizando los 71 tramos propuestos. El único hallazgo de presunto origen arqueológico fue un metate incompleto y descontextualizado, mezclado con basura

contemporánea, encontrado en uno de los recorridos de recolección superficial; su presencia definió la realización de algunos pozos de sondeo orientados a evaluar si lo observado en superficie también se presentaba en el subsuelo; en total se realizaron 16 pozos en los que no fue posible evidenciar una estratigrafía clara y en los cuales se registró un alto grado de alteraciones naturales y antrópicas en el área; estas modificaciones habrían alterado significativamente los vestigios arqueológicos que llegaran a encontrarse. En el apartado de metodología se ampliará la información concerniente a las características halladas en el suelo y subsuelo proveniente de los pozos de sondeo y la recolección superficial.

Teniendo en cuenta la información presentada sobre el estado actual del suelo y subsuelo en el predio destinado para la construcción del proyecto de vivienda "Reserva de San Luis", el cual está muy alterado, y que el único hallazgo de origen presuntamente arqueológico (fragmento de metate) se encontró totalmente descontextualizado, se puede afirmar que el área de influencia directa del proyecto, prospectada bajo la Autorización de Intervención Arqueológica No. 4891, tiene bajo potencial arqueológico y por lo tanto se sugiere liberar –en términos arqueológicos- el área del predio mencionado.

En referencia a los impactos del proyecto en términos de la Arqueología pública y divulgación, se realizó una charla en el parqueadero adyacente a la Casa Modelo, a la cual asistieron los funcionarios de Ospinas y Constructora Bolívar así como algunos ayudantes de obra que fueron citados para la capacitación sobre preservación y conservación del patrimonio arqueológico.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

En esta sección se presentarán los antecedentes de investigación arqueológica y etnohistórica que han sido realizados en Norte de Santander, los cuales indican la existencia de ocupaciones humanas desde el final del Pleistoceno hasta la Colonia, prestando especial atención a la zona de los valles de los ríos Zulia y Pamplonita en los actuales municipios de Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano y El Zulia; también se presentarán algunas informaciones provenientes de la zona de Ocaña y Pamplona, lo cual permite contextualizar las características arqueológicas del área donde se llevará a cabo el proyecto urbanístico "Reserva de San Luis".

2.1. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

La información arqueológica disponible presenta la caracterización de los grupos humanos que poblaron el territorio descrito en la época prehispánica y de contacto con los españoles. Dentro de los datos se pueden encontrar patrones de asentamiento, de enterramiento de los difuntos, tipología cerámica, tecnología lítica, proceso de complejización sociopolítica, entre otros. Una de las características de las distintas investigaciones es que la distribución del material arqueológico está ubicado principalmente en las riberas de las quebradas. Particularmente, en el Valle de Cúcuta, por el sector de la cuenca del río Pamplonita y sus quebradas tributarias hay cimas erosionadas que permiten la recolección superficial de materiales arqueológicos como residuos de talla, artefactos líticos y fragmentos de cerámica.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

En la clasificación presentada en el texto "Colombia Prehispánica regiones arqueológicas" la ciudad de Cúcuta hace parte de la región de la Costa Atlántica, subregión del Catatumbo (Groot, 1989: 38), en límites con la región de la Montaña Santandereana, subregión Páramos de oriente (Cadavid, 1989: 73). Por tal razón, se contemplarán las características de ambas partes considerando que varias de las investigaciones que se presentan a continuación se encuentran ubicadas en ambas subregiones (Ver mapa de ubicación de Cúcuta con respecto a esta zonificación – Figura 7).

Según Groot, en la subregión del Catatumbo no hay suficientes informaciones sobre la prehistoria de la zona debido a la falta de investigaciones arqueológicas sistemáticas (1989: 38-39). Sin embargo, más recientemente, se han realizado esfuerzos por generar estudios de tipo regional sistemático como los realizados por Víctor González en 1993 y 2001. Adicionalmente, también se han desarrollado varios estudios en el marco de los proyectos de ambientales y de Arqueología Preventiva (Rojas y Montejo, 1998; Ramón, 2006; Romero y Bonilla, 2008; Buitrago y Beltrán, 2009; Beltrán, 2009; Beltrán, 2010; Sánchez, 2010; Pérez, Amaya y Caicedo, 2010; Buitrago, 2011; Bran, 2011; Bedoya, 2012; Valero, 2012; Romero, 2013; Hernández y Galindo, 2013; Barrientos, 2014; Bernal. 2014; Martínez, 2014; Pescador, 2014; Rodríguez, 2014; Tovar, 2014), y el inventario patrimonial (Gutiérrez y otros, 2007).

Las evidencias más antiguas reportan yacimientos precerámicos en algunos casos asociados a vestigios de megafauna. En 1993 Gonzalo Correal estudió el sitio Las Piletas ubicado en la vereda Agualinda del municipio de Los Patios, allí recuperó artefactos líticos tallados asociados con

restos de *haplomastodon* (mastodonte); de acuerdo con la estratigrafía, estos hallazgos se pueden ubicar cronológicamente en el periodo geológico Pleistoceno final. La importancia del sitio radica en que, debido a su cercanía con Venezuela, permite dar información sobre el poblamiento y la ocupación temprana del territorio por parte de sociedades de cazadores-recolectores en el nororiente de Suramérica (Correal, 1993: 6-11).



Figura 7. Ubicación de Cúcuta con respecto a la zonificación de "Colombia prehispánica. Regiones arqueológicas". Adaptado de Groot (1989: 18).

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Estas sociedades de cazadores-recolectores eran "sociedades pequeñas, unidas por lazos de parentesco, que manejaban grandes territorios por los cuales se desplazaban cíclicamente, al ritmo de las migraciones de los animales y de las cosechas de las plantas que recolectaban" (Gamboa, 2009).

A nivel regional se indagó sobre la investigación arqueológica en el estado fronterizo del Táchira en la República de Venezuela. La antropóloga Reina Durán sugiere una cronología que remonta la ocupación del territorio a 10.000 años de antigüedad "en base a la existencia de artefactos

líticos asociados con restos de mamíferos correspondientes a esta época, los cuales se han encontrado en la actual zona fronteriza con la República de Colombia (Los Patios y Puerto Santander)" (1998:275).

En 1910 y los años posteriores, Henri Rocheraux realizó estudios en el área de Pamplona, Bochalema, Silos y El Carmen centrándose en la información sobre los enterramientos humanos. Identificó tres tipos de tumbas: de pozo simple, para uno o dos cuerpos; de pozo con cámara lateral y cuevas en las cuales se depositaron entierros secundarios –osarios- o se realizaron entierros colectivos. En el área de Málaga también se encuentran petroglifos (González, 1993: 17–18).

Posteriormente, en 1917 durante una excursión al Páramo de Santurbán, los padres Le Doussal y R.P. Alemán indican la presencia de un cementerio indígena ubicado entre los municipios de Silos, Mutiscua y Vetas (González, 1993: 19).

En 1942 Gregorio Hernández de Alba reporta en la zona de Ocaña la presencia de urnas ovoidales las cuales tienen tapa circular, arqueada, con una figura humana sentada con brazos y piernas en diferentes posiciones, siendo la más frecuente las manos sobre las rodillas; la pintura consta de formas geométricas negras sobre fondo blanco (Groot, 1989: 38). Las características de estas urnas funerarias corresponden a la denominada "cultura Mosquito" que Paul Rivet denominara posteriormente "cultura del Río Magdalena".

Digitalización: Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel ICANH

En 1946 Gerardo Reichel-Dolmatoff refiere sitios arqueológicos en el recorrido por la zona sur del territorio motilón. "La zona entre Cúcuta y Sardinata parece ser más bien pobre en sitios arqueológicos, pero la zona Ocaña – Convención - el Carmen parece tener gran interés" (Groot, 1989: 38). Los sitios reportados por Reichel-Dolmatoff constan de urnas funerarias, momias, cuevas con restos óseos y petroglifos. Los sitios pertenecerían a culturas distintas, y no se han explorado científicamente (Groot, 1989: 38).

En 1961 Jairo Calle y Luis Rodríguez realizaron un reconocimiento arqueológico en inmediaciones del municipio de Mutiscua (Norte de Santander). En los corregimientos de La Chorrera y Valegrá identificaron cinco cuevas que fueron prospectadas con recolección superficial y pozos de sondeo. Los materiales recolectados fueron cerámico (de uso doméstico y funerario), lítico y óseo. Los cráneos deformados permiten afirmar que se trata de pobladores Karib (Cadavid, 1989: 73).

En 1984 Gilberto Cadavid y Jorge Morales realizaron un estudio sobre el área Guane en el departamento de Santander, a partir de fuentes etnohistóricas y arqueológicas; al abordar las zonas limítrofes y de tránsito de los guanes, en la vereda Umpalá del municipio de Santa Bárbara (Santander), sitio "Alto de Vacas", se identificó un cementerio de tumbas de pozo con cámara lateral; igualmente se hallaron vasijas, cuentas de collar, metates en superficie y líticos. En el municipio de Matanza (Santander), sitio "Monserrate" también se reporta un yacimiento arqueológico en el filo de una cuchilla. En el municipio de California se registran varias cuevas que albergan restos arqueológicos; en una de ellas, sitio Peña de Oro, se reporta el hallazgo de huesos y cerámicas. Del departamento de Santander los municipios de Matanzas, Suratá y Tona

corresponden a territorios de frontera donde estaban asentados grupos chitareros (Cadavid & Morales, 1984).

En 1993 Víctor González realizó un reconocimiento regional sistemático en el valle de la Quebrada Iscalá hasta su desembocadura en el río Pamplonita, municipio de Chinácota (Norte de Santander), con el objetivo de "hacer un seguimiento a los cambios sociales que llevaron a la formación de sociedades complejas en la región, así como establecer algunos elementos de juicio sobre el rol de la dinámica de población y el medio ambiente en el surgimiento de sociedades complejas" (González, 1993: 58). Uno de los puntos de partida fue la información proveniente de las descripciones de los españoles en el siglo XVI, donde se mencionaba en el área la existencia de sociedades agrícolas con población numerosa y con una aparente centralización política.

Las líneas de trabajo que González siguió en este trabajo fueron: 1. Caracterizar la organización económica y política descrita por los españoles, 2. Identificar patrones de asentamiento y poblamiento prehispánico a partir de los datos arqueológicos, 3. Realizar una excavación estratigráfica que permita comparar los materiales provenientes de los diversos sitios identificados en el reconocimiento regional, para analizar el cambio en patrones espaciales y temporales (González, 1993: 25-26). En el reconocimiento regional González realizó 2.500 pruebas de garlancha, identificó 336 colecciones de cerámica; el material lítico fue clasificado dentro de la tradición abriense (González, 1993: 58).

La cronología propuesta para el área indica la presencia de dos grandes periodos de ocupaciones humanas denominadas así: el periodo Chitarero temprano del cual no se conoce con exactitud su comienzo, pero se estima se prolongó hasta el siglo X d.C; a partir de dicho siglo, se halla el periodo Chitarero tardío, que tiene una cronología entre el siglo X y el XVI d.C., siendo este el que encontraron los españoles. En ambos periodos se ubican áreas de vivienda y cultivo en inmediaciones de las fuentes de agua (González, 1993).

Digitalización y Publicación Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

El periodo Chitarero Temprano se caracterizó porque los asentamientos humanos estaban dispersos sobre suelos planos y fértiles, en áreas contiguas a quebradas. La organización política de las comunidades de este periodo sería de tipo "tribal". El desarrollo cerámico está asociado con uso doméstico y está representado en los tipos Iscalá inciso e Iscalá café inciso (González, 1993:61).

En el periodo posterior, el Chitarero tardío, hay una concentración de población (representada en el 75% de los sitios) en torno a dos "aldeas", lo cual es evidenciable en una disminución de los sitios dispersos y pequeños; el porcentaje restante corresponde a sitios ubicados alrededor de ambos centros de población y al sur del Valle de Iscalá. Esta concentración iría de la mano del control estratégico de recursos como el suelo, la madera, entre otros. Para González estos hallazgos se pueden interpretar como indicios del desarrollo de sociedades complejas. En cuanto a la cerámica, el Chitarero tardío se asocia con el tipo Iscalá granulado aunque éste se encuentra estratigráficamente coexistiendo con el tipo Iscalá inciso (González, 1993: 63).

En el 2001 Víctor González, en el contexto del requerimiento ambiental para la electrificadora Termotasajero, desarrolló un proyecto arqueológico en el valle del río Pamplonita en los municipios de San Cayetano, San José de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, orientado a

identificar cambios al interior de las bandas de cazadores-recolectores, que fueran determinantes para el desarrollo sociocultural de la región, así como reconstruir los patrones de movilidad de dichas poblaciones. El trabajo consistió en la prospección de tipo reconocimiento regional sistemático intensivo de 15 km² en la zona de Agualinda-Los Vados y reconocimiento sistemático de 22km de la línea de transmisión Tasajero-La Frontera (González, 2001:8). El investigador identificó 3.750 unidades de reconocimiento que arrojaron la existencia de 401 lotes de diverso tamaño con restos arqueológicos, de los cuales 325 corresponden a ocupaciones precerámicas y 76 a ocupaciones cerámicas; estos hallazgos se concentraron en 15 km² en el municipio de Los Patios. Igualmente, se localizaron 15 yacimientos arqueológicos sobre el área de influencia directa de la línea de transmisión eléctrica. La ocupación humana del área se puede remontar a 14.000 años de antigüedad (González, 2001).

Los sitios precerámicos muestran la existencia de artefactos líticos tipo lasca o pulidos; los patrones de asentamiento inferidos a partir de la prospección indicarían la ocurrencia de dos tipos de movilidad en las poblaciones de este periodo: la movilidad logística representada en la especialización de los artefactos líticos que indicarían la existencia de campamentos base de larga duración y mayor tamaño. Un patrón alterno de movilidad estaría representado por sitios con artefactos líticos menos especializados y menor tamaño en el área, que también indica un uso del espacio por poco tiempo como estaciones temporales de caza o recolección (González, 2001:60).

González propone una cronología que correlaciona la presencia/ausencia de cerámica y la tipología característica para cada periodo (Ver tabla 2). De este modo, presenta la siguiente información: periodo Chitarero temprano A (500 a.C. – 500 d.C.), periodo Chitarero temprano B (500 d.C. – 1.200 d.C.), periodo Chitarero tardío (1.200 – 1.500 d.C.) y el Colonial moderno. A lo largo de esta secuencia se presentó un aumento constante de la población en la época prehispánica.

Digitalización: Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel ICANH

	CRONOLOGÍA RELATIVA PARA EL VALLE DEL RÍO PAMPLONITA (González, 2001: 16)	
	AÑO	PERIODO
d.C	1500	Chitarero tardío (cerámica gris granulada)
	1000	Chitarero temprano B (cerámica naranja incisa)
	500	Chitarero temprano A (cerámica café incisa)
	500	
a.C	1000	¿?
	4000	Arcaico (acerámico)
	6000	
	8000	
	10000	
	12000	Paleoindio (acerámico)
	14000	

Tabla 2. Cronología relativa para el Valle del Río Pamplonita (González, 2001)

En 1998 Sneider Rojas y Fernando Montejo realizaron el reconocimiento arqueológico del Anillo Vial de la ciudad de Cúcuta. En esta investigación, en los sectores erosionados, se hallaron algunos fragmentos de cerámica así como de instrumentos líticos como lascas, raspadores y desechos de talla, elaborados en su mayoría en chert negro, el cual habría provenido como materia prima de sectores aledaños al Río Zulia o Pamplonita.

Entre 2005 y 2007 se desarrolló el Inventario arqueológico, paleontológico y de arte Rupestre en Norte de Santander, el cual estuvo liderado por Javier Gutiérrez y otros investigadores quienes a través de un reconocimiento arqueológico extensivo cubrieron los 30 municipios del departamento. El inventario permitió identificar 239 sitios de incidencia arqueológica, 22 estaciones rupestres y 22 localidades paleontológicas; estos datos proporcionan información sobre ocupaciones humanas tempranas por parte de grupos de cazadores-recolectores en el Valle del río Pamplonita y el Valle del río Zulia, así como de sus formas de subsistencia, explotación y acceso a los recursos naturales del territorio, lo cual permite complementar la información sobre el desarrollo sociocultural de dichas poblaciones.

A continuación se presentan los resultados del reconocimiento arqueológico del proyecto de Inventario en los valles cálidos asociados al área de Cúcuta en los municipios de Los Patios, San Cayetano, y El Zulia: En las terrazas y cimas de las colinas del municipio de Los Patios se localizaron 6 sitios arqueológicos; en cinco de ellos se encontraron líticos tallados y desechos de talla, haciendo posible distinguir áreas de actividad diferencial entre un sitio y otro; en tres de los sitios se encontró material cerámico (Gutiérrez, et. al. 2007: 172-197).

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

En el valle medio del río Zulia, en los corregimientos de Urimaco, Cornejo y las veredas de San Isidro y Guaduas del municipio de San Cayetano se reportan seis sitios arqueológicos, tres de los cuales se asocian a la época colonial según las características de la cerámica; los demás sitios arrojaron evidencias de cerámica prehispánica y líticos tallados (Gutiérrez, et. al. 2007: 203-215). En el municipio del Zulia, se identificaron cuatro sitios arqueológicos que presentaron evidencias de material lítico y material cerámico prehispánico y colonial (Gutiérrez, et. al. 2007: 216).

Dentro de los resultados del proyecto de inventario arqueológico en Norte de Santander se propone una diferenciación en los modos de subsistencia de los grupos que poblaron los valles cálidos y los que habitaban los valles templados, la cual está representada principalmente por las características del material cerámico arqueológico hallado en los diferentes municipios.

Para esta región, el proyecto estableció cinco tipos cerámicos: sin decoración, tipo inciso, tipo cordelado, tipo pintado y tipo vidriado. Las características de la cerámica recolectada en los municipios de Los Patios y San Cayetano muestra una pasta granulosa, siendo el cuarzo y la arena de río las inclusiones de desgrasante más frecuentes; en la decoración se presentan falsas asas y cordeles aplicados sobre las vasijas a la altura del hombro o en el cuello por debajo del borde (Gutiérrez, et. al, 2007: 491-493).

En la zona centro del departamento se encuentra que la cerámica de tipo cordelado es excluyente con respecto a la de tipo inciso, lo cual es interpretado como la influencia que los grupos Motilones tendrían sobre las zonas localizadas en el valle de Cúcuta, conformando una zona de

confluencia con las comunidades Chitareras del sur del departamento (Gutiérrez, et. al, 2007: 620).

La cronología manejada por el Proyecto para el departamento de Norte de Santander está basada en la propuesta de Víctor González para el Valle de Iscalá (1998) y para el Valle del Río Pamplonita (2001), y se complementó con las informaciones provenientes del material asociado a los sitios arqueológicos identificados.

En el 2006 Claudia Ramón realizó el componente arqueológico del Estudio de Impacto Ambiental asociado al Pozo Relámpago en Cúcuta, prospectando las terrazas y colinas de las áreas aledañas a las quebradas La Floresta y La Castellana; en la prospección no se encontraron evidencias arqueológicas.

En 2008 Romero y Bonilla realizaron la prospección arqueológica para la construcción de la locación y vía de acceso del Pozo Relámpago ubicado en el municipio de Cúcuta, localidad de Floresta, vereda El Plomo, correlacionando este estudio con el realizado por Ramón en el mismo Pozo en 2006. En esta investigación no se hallaron evidencias de depósitos culturales (Romero y Bonilla, 2008).

Gutiérrez (2008) desarrolló la prospección del área de locación y vía de acceso del pozo exploratorio Zulia West 3 en el municipio de San José de Cúcuta sin que se hallaran restos arqueológicos.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

En el marco de un estudio de impacto ambiental para la construcción del Anillo Vial Occidental, Buitrago y Beltrán (2008) realizaron un reconocimiento arqueológico en la ciudad de Cúcuta, La investigación se realizó en la cadena de colinas del Valle de Cúcuta, geomorfológicamente caracterizada por tener topografía ondulada. El objetivo del estudio fue dar cuenta de la presencia o ausencia de sitios arqueológicos que indicaran de que manera era el aprovechamiento del medio por parte de los grupos humanos que habitaron la zona del valle de Cúcuta (Buitrago y Beltrán, 2008: 15). La investigación permitió identificar 16 sitios arqueológicos y 5 paleontológicos; la ubicación de los sitios corresponde a terrazas y colinas de la cuenca de las quebradas Tonchalá, La Cañada y Quebradaseca. Todos los sitios presentaron líticos elaborados en chert negro; sólo en dos sitios se encontró cerámica del tipo cordelado, característicos del Valle de Cúcuta y Zulia; en total se hallaron 125 elementos líticos de talla y 28 fragmentos de cerámica.

En el 2009 Beltrán realizó el Estudio de Impacto Ambiental del área de interés exploratorio Oripaya con el objetivo de hallar evidencias que permitieran ampliar el conocimiento de la manera como los grupos humanos asentados en el Cerro Tasajero y el valle del bajo Río Pamplonita explotaron el entorno físico y natural del territorio. Empleando la metodología de prospección arqueológica extensiva con recolecciones superficiales, revisión de perfiles y pruebas de garlancha, se logró detectar 15 sitios arqueológicos asociados a ocupaciones precerámicas y agroalfareras en zonas de colinas, terrazas y laderas suaves; en total se hallaron 55 artefactos líticos tallados y 8 fragmentos de cerámica. En el cerro Tasajero uno de los sitios se asoció a la época Republicana.

En el 2010 Beltrán realizó una segunda fase en el pozo de perforación exploratoria Oripaya 1, ejecutando el Plan de Manejo Arqueológico del estudio realizado en 2009. El trabajo consistió en una prospección arqueológica intensiva en la que se realizaron 44 pozos de sondeo que no arrojaron material arqueológico. Las recolecciones superficiales permitieron identificar 15 sitios arqueológicos en diferentes zonas. A partir del análisis de paisaje y teniendo en cuenta las características de los sitios reseñados en investigaciones previas en el área, se sugiere que hay varios lugares de interés arqueológico como los aterrazamientos aluviales en el valle del rio Pamplonita y los aterrazamientos sobre coluvios en el cerro Tasajero.

Sánchez (2010) prospectó el emplazamiento del Pozo Exploratorio Río Zulia West 4 en el municipio de Cúcuta. En este estudio no se reportaron vestigios arqueológicos. El área de influencia directa del proyecto se consideró de bajo potencial arqueológico.

Pérez, Amaya y Caicedo (2010) prospectaron el área de perforación exploratoria Santa Cruz en los municipios de San José de Cúcuta y Puerto Santander; allí reportan el hallazgo en superficie de dos artefactos líticos y dos fragmentos cerámicos no diagnósticos que, debido a las modificaciones antrópicas que ha tenido el terreno por cuenta de labores de cultivo de arroz, se encuentran descontextualizados; el área se considera de bajo potencial arqueológico.

En el 2011 Buitrago desarrolla la prospección arqueológica para el pozo de perforación exploratoria Trueno-1 en San José de Cúcuta sin que se hallaran vestigios arqueológicos.

Digitalización y Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Con el objeto de indagar por el uso y apropiación de los espacios en el pasado Bran (2011) realiza una prospección arqueológica en un área de 38ha. en las veredas Los Trapiches y Corozal del municipio de Los Patios, aledaño a la ciudad de Cúcuta, como parte del plan de manejo arqueológico de la segunda calzada del corredor Cúcuta-Pamplona en el sector del peaje los Acacios. Este reconocimiento se llevó a cabo prospectando el área a través de pozos de sondeo cada 50 metros e inspecciones de superficie. En este reconocimiento se encontraron 5 fragmentos cerámicos en uno de los pozos de sondeo realizados en la vereda Corozal a 8cm de profundidad; sin embargo, las características de estos fragmentos no permitieron asociarlos a ninguna tipología cerámica ni cronología establecidas para la región; pero el estudio sí logra evidenciar ocupaciones humanas sobre la margen derecha del río Pamplonita.

En 2012 Bedoya realiza la prospección arqueológica del Pozo Santa Cruz 1 y su vía de acceso en el municipio de San José de Cúcuta, corregimiento Puerto Villamizar, vereda La Javilla. Aunque no se recuperaron vestigios arqueológicos, el autor señala que la zona presentaría un alto potencial arqueológico al estar en inmediaciones del Río Pamplonita. La ausencia de hallazgos puede corresponder a alteraciones naturales (como inundaciones) o antrópicas (como la realización histórica de actividades agropecuarias) que no han permitido la conservación de los materiales.

Valero (2012) prospectó el área de perforación del pozo exploratorio Oripaya 2 en San José de Cúcuta. Los sondeos no arrojan material arqueológico pero los habitantes de la zona de la vereda Berlín reportan la tenencia de artefactos líticos como una punta de proyectil y raspadores que apoyan la existencia de ocupaciones humanas tempranas en el área. El análisis de paisaje indica

la presencia de unidades que favorecerían la ocupación y acceso a recursos: aterrazamientos naturales, artificiales y áreas de pendientes suaves.

En 2013 Romero desarrolló el programa de arqueología preventiva en la plataforma multipozos Phobos, pozos 1, 2 y 3 en el municipio de Cúcuta, corregimiento de Aguaclara. La prospección no arrojó hallazgos arqueológicos.

En 2013 Hernández y Galindo prospectaron el terreno para la construcción de la variante Zulia en un tramo de las veredas Restauración y Monteverde del Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander; en el estudio no se reportaron hallazgos arqueológicos, factor que es interpretado como el no establecimiento de asentamientos en esta zona debido a la dinámica fluvial del río Zulia; igualmente, alteraciones recientes como la conformación de terrazas agrícolas o camellones, impide observar características del paisaje prehispánico. El estudio sugiere la necesidad de realizar estudios regionales sistemáticos en el norte de Cúcuta para conocer con mayor profundidad el patrón de asentamiento y densidad de ocupación de los valles aledaños al Zulia en esta zona.

En el 2014 Barrientos realiza un reconocimiento arqueológico en la vereda el Muro del municipio de Cúcuta, en una hectárea de terreno para la concesión minera N° FCC-850, con el fin de hacer un diagnóstico y evaluación al impacto del patrimonio arqueológico provocado por la intervención de obras como vías, socavones, taller, casino, etc. El reconocimiento lo realiza a través de recolecciones superficiales y definición de lo que el autor señala como unidades de intervención arqueológica (terrazas, cimas, planos de colina y descansos de ladera), sin encontrar ningún tipo de evidencia arqueológica.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel ICANH

Tovar (2014) lleva a cabo un reconocimiento arqueológico como parte del plan de manejo para la concesión minera para la explotación de material de arrastre en la ciudad de Cúcuta. El investigador realiza inspecciones superficiales de terreno, sin encontrar evidencias arqueológicas, en la confluencia del río Pamplonita y Táchira; revisando las playas y vegas del río señala que "el río Pamplonita se ha desplazado en su abanico aluvial en dirección este-oeste, destruyendo las terrazas aluviales…" (2014:13), y además de esto, evidencia que el terreno está conformado por sedimentos entre los que hay limos y cantos rodados depositados en actividades recientes de la dinámica fluvial del río, por tal motivo define el área con un potencial arqueológico bajo.
Germán Rodríguez (2014) realiza un reconocimiento arqueológico, en un área de 182 ha en el área rural del municipio de Cúcuta, como parte del plan de manejo para una concesión minera; realiza una observación visual del paisaje y revisiones de perfiles expuestos, sin encontrar evidencias arqueológicas en la zona.

Martínez (2014) ejecuta la prospección arqueológica para el pozo exploratorio Oripaya 3 ubicado en el corregimiento de San Faustino del municipio de Cúcuta. Metodológicamente el investigador lleva a cabo varias estrategias para recuperar evidencias arqueológicas en la zona, realizando recorridos de recolecciones superficiales, limpieza de perfiles, pruebas de palas y dos cortes estratigráficos, sin encontrar evidencias en la zona de estudio que es definida como un área de bajo potencial arqueológico.

En 2014 Pescador y Navas realizaron la prospección arqueológica en 2.5 ha correspondientes a la manzana A del proyecto "Tennis Park Plaza" en San José de Cúcuta, encontrando que las actividades asociadas al uso del terreno como campo de golf así como las alteraciones naturales de orden erosivo dan un potencial arqueológico muy bajo en la zona de estudio. En total se realizan 43 pozos de sondeo sin que se hallaran vestigios arqueológicos en esta investigación.

Bernal (2014) realiza un estudio arqueológico para el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en un tramo de 7 km, que atraviesa un área de expansión urbana del municipio de Cúcuta, al noroccidente de la ciudad. Para llevar a cabo la prospección, el investigador identifica un paisaje de colina en la zona y efectúa pozos de sondeo cada 40m. descartando áreas alteradas; realizando en total 48 pozos de sondeo, sin encontrar hallazgos arqueológicos en la zona; por tal motivo define el área como de bajo potencial.


Como se puede observar, en esta zona de Norte de Santander ha habido una tendencia a desarrollar investigaciones de arqueología de sitio, lo cual ha sido una constante desde comienzos del siglo pasado. Sin embargo, en la última década de los 90 se realizaron algunos reconocimientos regionales que han permitido contextualizar los estudios posteriores que también dan cuenta de la importancia y necesidad de este tipo de investigaciones para complementar vacíos de conocimiento frente a los patrones de asentamiento, ocupación, explotación de recursos y desarrollo sociopolítico y demográfico de las comunidades asentadas en este territorio.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Lo que se conoce sobre los grupos humanos que habitaron el área indica una aprovechamiento y adaptación ecológica a los recursos y las condiciones geográficas de la región, desarrollando formas de movilidad por todo el territorio, accediendo a diversos pisos térmicos, ecológicos, suelos y características topográficas (planicies, valles, aterrazamientos, cuevas, lagunas, ríos, etc.). Igualmente, las diferencias en los patrones y tamaño de los asentamientos, el desarrollo de industrias líticas y cerámicas permiten dar cuenta del cambio social en esta zona.

La figura 8 ilustra algunos sitios arqueológicos, paleontológicos y de Arte rupestre en Norte de Santander; también presenta la ubicación no delimitada de los grupos étnicos chitareros y motilones que habitaban el territorio en el siglo XVI.

De acuerdo con lo presentado en los antecedentes de investigación, en los últimos años la mayoría de estudios han estado enfocados en los planes de Arqueología Preventiva. Los reportes de las investigaciones reseñadas señalan escasos hallazgos de material arqueológico proveniente de la zona correspondiente al actual municipio de Cúcuta, lugar donde se emplaza el proyecto "Reserva de San Luis", atribuido a factores tanto medioambientales (erosión, meteorización, entre otros) como culturales (construcciones modernas), lo que ha permitido zonificar preliminarmente el área como una zona de bajo potencial arqueológico, es decir, que tiene una baja presencia de sitios de interés arqueológico.



Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Figura 8. "Plano de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de arte rupestre en Norte de Santander"; grupos étnicos en el siglo XVI. Fuente: PMA Pozo Petrolera Sur, citado por Romero, 2008.

2.2 ANTECEDENTES ETNOHISTÓRICOS

Las crónicas de la región de la provincia de Pamplona tienen como punto de partida los acontecimientos narrados principalmente por Fray Pedro Simón, Juan de Castellanos y Fray Pedro de Aguado; posteriormente las de Alonso de Zamora y Lucas Fernández de Piedrahita.

Según el investigador Rafael Eduardo Ángel (1990), el vocablo indígena "Cúcuta" tuvo varios usos desde la época prehispánica, denominándose así a una quebrada tributaria del río Pamplona, a unos árboles que crecían en la cabecera de dicho cauce, así como a unas minas de tierra negra asociadas con el carbón. Igualmente, los indios de la comarca también recibían el nombre de "cúcutas", y de la misma forma era llamado su cacique.

En la literatura académica se identifica la zona del actual municipio de Cúcuta con comunidades chitareras; sin embargo, a nivel popular y también en el académico se ha relacionado esta parte de Norte de Santander con grupos motilones. Algo más problemático es el planteamiento de Jorge Augusto Gamboa quien señala que Cúcuta, a la llegada de los españoles, no estaba habitada por motilones ni chitareros sino por alguno de los múltiples grupos étnicos de la zona:

> "En la tradición local se ha dicho siempre que los indígenas que poblaban la región en los tiempos de la Conquista eran los llamados "motilones", que se hicieron famosos por su belicosidad. Incluso es un nombre que se utiliza actualmente como sinónimo de cucuteño. Pero esto no es correcto. Los españoles llamaron así a unos grupos que vivían en las tierras selváticas de la cuenca de los ríos Zulia y Catatumbo, que habitaban mucho más al norte. Los habitantes del valle de Cúcuta tenían poco que ver con ellos. Además, bajo el sobrenombre de "motilones" se agruparon varias étnias cuyo nombre verdadero era diferente. Realmente, las gentes del valle de Cúcuta fueron considerados por los españoles un poco más afines a los cacicazgos de la zona montañosa del Norte de Santander que también llamaron incorrectamente "chitareros". Pero es probable que tampoco estén muy emparentados con ellos. Lo más correcto, dados nuestros conocimientos actuales, es considerar que el valle de Cúcuta en el momento de la llegada de los conquistadores estaba habitado por sociedades tribales y cacicazgos dedicados a la agricultura y a otras actividades, que probablemente hablaban una lengua de la familia chibcha y compartían con los llamados "chitareros" algunos rasgos culturales. Había varios asentamientos y el más grande fue el que le dio su nombre al lugar, aunque existieron otros como los táchiras, tamocos, camaracos, etc." (Gamboa, 2009).

Digitalización: Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Ante esta multiplicidad étnica es frecuente encontrar referencias tanto a chitareros como motilones para referirse a los antiguos habitantes que poblaron los territorios de la actual ciudad de Cúcuta; en los documentos recopilados se evidencia ambas denominaciones, como se verá más adelante.

Según Rafael Ángel, "los habitantes aborígenes de la comarca pertenecían a la gran familia de los Caribes y, aunque el nombre nativo de la tribu parece haber sido el de PATAJEMENOS, este fue sustituido posteriormente por el de MOTILONES por la curiosa circunstancia de que una epidemia de viruelas obligó a motilarse el pelo en una de las tribus de dicha familia que habitaba las serranías de Ocaña. El nombre de MOTILONES se extendió tanto que con él se conocen desde la época de la conquista. Ya desde la época precolombina los MOTILONES comerciaban

mantas, algodón y sal con los CHITAREROS en los límites de estas dos tribus que eran las estribaciones de la cordillera andina, al sur de los valles de Cúcuta[2]" (1990: 13).

En el estudio histórico realizado por Antonio García Herreros (1983) se lee: "los motilones, descendientes de los caribes, poblaron toda la extensión de lo que hoy es el Municipio de Cúcuta. Desde el siglo XVII han ido perdiendo terreno, acosados por los blancos, hasta quedar reducidos a una franja de tierra en la margen izquierda del río Catatumbo, con sólo ocho bohíos. Más de 3 siglos lleva ya este acosamiento… El cacique más importante de estas comarcas, lo fue el Cacique Cúcuta, cuya tribu ocupaba las zonas regadas por los ríos Táchira, Pamplonita y Zulia" (p. 213).

Sobre el poblamiento prehispánico de los territorios de la Provincia de Pamplona, de acuerdo con lo encontrado por los españoles en el periodo de contacto, se menciona que estaba habitada por comunidades caracterizadas como sociedades tribales y cacicazgos. Según Gamboa, "Se podría dividir la provincia en dos grandes zonas culturales: los cacicazgos de las tierras altas y las tribus de las tierras bajas… los primeros habitaban en los valles de clima frío y templado, que abarcaban la mayor parte del territorio conquistado" y los segundos "situados en las tierras bajas y cálidas del nororiente, donde predominaba el bosque húmedo tropical" (2004: 754-755).

Los habitantes prehispánicos hallados por los españoles en el territorio que posteriormente se establecería como la Provincia de Pamplona presentaban distintos tipos de organización social, existiendo sociedades igualitarias y jerarquizadas. La mayor parte del territorio estaba ocupado por sociedades jerarquizadas que se caracterizaban por manejar diferentes niveles de organización, que implicaba tributación y redistribución de recursos; la herencia del poder se daba por línea materna, y se sugieren parcialidades exógamas (Rodríguez, 1999).

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel ICANH

Los chitareros pueden definirse como pequeñas comunidades locales, independientes y autónomas, que si bien dependían de un cacique, dicho cacique no extendía su poder más allá de su comunidad, por lo que nunca formaron confederaciones cacicales que dependieran de un centro (Colmenares, 1999; Rodríguez, 1999).

Silvano Pabón determina los límites chitareros de la siguiente manera:

> "Se extendían desde las cuencas altas de los ríos Guaca y Servitá, cubriendo una amplia franja hasta el río Suratá, abarcando las tierras del complejo minero colonial de Vetas y las Montuosas Alta y Baja, incluía los pueblos de indios de San Andrés, Guaca, Tona, Charta, California, Matanza, Suratá y San José de Miranda (antigua Tequia y Carcasí, posibles fronteras étnicas). Hacia el norte cubría las cuencas de los ríos Cucutilla, la Plata, Pamplonita y los valles de Zulia y Cúcuta, extendiéndose hasta San Cristóbal y el estado Táchira en Venezuela. La frontera norte y nororiental está poco definida. Hacia el oriente se asentaron en los valles de Chitagá, Silos, Labateca y Toledo, ampliando sus dominios hasta Venezuela por los Valles del Táchira, San Cristóbal y el Torbes, hasta las estribaciones de la cordillera de Mérida por este sector los Chitarero tuvieron como vecinos a los Tunebos o Tames, comunidades del piedemonte andino que se extendían desde el río Tunebo, hacia los ríos Valegrá, bajo Chitagá y Ulagá" (1994:10).

[2] Mayúsculas en el original

Fray Pedro de Aguado (1957) menciona que la Provincia del pueblo chitarero se ubicaba por todas las serranías, en los páramos y valles de lo que es hoy el departamento Norte de Santander y San Cristóbal y el estado Táchira en Venezuela.

El territorio y la asignación étnica planteadas por Pabón y Aguado es problemática porque determinan el grupo chitarero en un amplio territorio que se extiende hasta la cordillera de Mérida en Venezuela; esta continuidad es discutible, ya sea por las fronteras étnicas entre los diversos grupos en esta parte del actual territorio colombiano como por la presencia de diferentes grupos étnicos del área del Táchira.

La incursión española en estos territorios en la época de la conquista se remonta a la expedición liderada por Pedro de Ursúa y Ortún Velasco, a partir de la cual se logró fundar en 1549 la ciudad de Pamplona. En exploraciones hacia el norte en búsqueda de la salida al mar a través del Lago de Maracaibo se encontró el valle de Cúcuta (Gamboa, 2009). Las fundaciones en la parte de Venezuela se dan primero en la Villa de San Cristóbal en 1561 y la gobernación de La Grita en 1567. En el actual territorio colombiano a partir de 1560 se exploran los territorios al noreste de la ciudad de Pamplona hasta lograr en 1570 la fundación de Ocaña, posteriormente y con iguales propósitos a las anteriores fundaciones, surgen los poblados de San Pablo de Salazar de Las Palmas, por segunda vez, en 1583 y San Faustino de los Ríos en 1622 (Ángel, 1990).

"El Valle de Cúcuta durante aquel lapso (1550-1750) fue un territorio de lucha contra la naturaleza inhóspita y contra los motilones; de paso en la necesidad de las comunicaciones con Santafé de Bogotá, Tunja, Cartagena, Maracaibo y Caracas; de puertos fluviales para el comercio y el empalme de los caminos con los ríos; de asentamientos humanos de blancos para la fundación de plantaciones de cacao y la cría de ganados, y de campo propicio para la misión evangelizadora de los motilones, especialmente por los padres Capuchinos" (Ángel, 1990: 15).

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

"El R.P. Fray Andrés de los Arcos, en su "Informe referente a la Misión de los Capuchinos de Navarra en Maracaibo y los indios Motilones", escrito a fines del siglo XVIII, se lamenta de la belicosidad de estas tribus indígenas, de las que son víctimas los españoles, y pide al Rey de España, para "domesticar y atraer" al suave yugo de la "fe de Jesucristo" a esta "bárbara nación", una escolta de doce a catorce soldados, que pagados de las Reales cajas estuviesen siempre a disposición de los misioneros, para que estos, cuando les pareciera oportuno, pudiesen con su resguardo penetrar en el territorio de los bárbaros, y hablándoles con la suavidad propia de su carácter, irlos poco a poco amansando con los donecillos propios de su genio y otros arbitrios de la caridad cristiana" (García, 1983: 213).

Al pasar varios años los indígenas fueron sometidos a la Corona española; sin embargo, la zona tenía poca presencia española, manteniéndose como una región de frontera. Los indios de Cúcuta, aunque habían sido asignados a labores agrícolas, ganaderas y mineras, daban pocos tributos a la Provincia de Pamplona al estar lejos de minas de oro y plata, pero fueron empleados en las canoas que navegaron por el río Zulia (Gamboa, 2009). Esta situación parece contrastar con lo que se dio en la provincia de los Chitareros donde la colonización se extendió rápidamente hasta los Sarataes, Cáchiras, Cacheguas, Uchomas, Rábichas, Carrias, Bocalemas, Chebas y Ogamoras.

En los años posteriores a la Conquista acaeció una catástrofe demográfica que diezmó la población debido a las enfermedades y la encomienda, alcanzando entre el siglo XVI y XVII una disminución del 90% de los indígenas de la zona. A partir del siglo XVII se mejoraron las condiciones laborales para los nativos, controlando los abusos de los encomenderos, intensificando la evangelización, y protegiendo sus tierras creando resguardos en pueblos al estilo español (Gamboa, 2009).

En este contexto se da la primera fundación hispánica de Cúcuta: en 1623 el visitador Juan de Villabona y Zubiaurre "ordenó que los indios del valle se congregaran en un pueblo y les asignó un resguardo. Ese es el origen del que sería llamado luego San Luis de Cúcuta, que fue el primer poblado fundado en el valle. Probablemente quedaba en la margen oriental del río Táchira, donde hoy en día es el barrio San Luis" (Gamboa, 2009). El actual territorio del barrio San Luis de Cúcuta era un poblado precolombino que fue fundado por los españoles oficialmente en 1650, 83 años antes de la fundación de Cúcuta; allí se emplazó una pequeña iglesia a la que asistían los habitantes ribereños (Medina, 2001: 27).

El sitio llamado "Pueblo de Cúcuta" estaba ubicado en la margen derecha del río Pamplonita; allí los conquistadores lograron reducir a los indios motilones e instauraron una capilla doctrinera (en 1660) para la enseñanza del evangelio. En ese pueblo vivían exclusivamente indios, y los blancos estaban esparcidos en las haciendas colindantes. "Las riendas de esos pueblos de indios estaban en manos del cacique, del clérigo doctrinero y del administrador o protector español" (Ángel, 1990: 16, 27) los indios debían "congregarse en pueblos nuevos, con comunidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas, y labranzas, y un ejido de una legua de largo, donde puedan tener sus ganados, sin que se revuelvan con otros españoles" (Ley 8va, Libro IV, Título 3 de la Recopilación de Indias, citado por Ángel, 1990: 27).

Digitalización: Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel ICANH

"La proverbial rebeldía de los indios y sus constantes asaltos impedían el asentamiento de los blancos y las comunicaciones con las costas de Santa Marta, Cartagena y el Lago de Maracaibo. Antes de que se fundara San Faustino de los Ríos (1662), los conquistadores lograron reducir a los primeros Motilones en el llamado Pueblo de Cúcuta (hoy barrio San Luis) en el que había cura para impartir la enseñanza del Evangelio y capilla para ejercer ese ministerio. En ese pueblo vivían, exclusivamente, indios. Los blancos aunque agregados al poblado, estaban esparcidos por el territorio circundante" (Zamora, 1980: 144).

"San Luis era una pequeña aldea cercana a las tierras del resguardo que poco a poco fue creciendo. Sus habitantes estaban dedicados a la agricultura, la ganadería y el transporte fluvial. Algunos blancos y mestizos empezaron también a establecerse en el valle, con lo cual la población se estabilizó" (Gamboa, 2009). Su ubicación en la margen derecha del río Pamplonita se adjudica al cumplimiento de las "Ordenanzas de los indios" que dictan: "las fundaciones en las riberas de los ríos deben disponerse en forma que saliendo el sol de primero en el pueblo, que no en el agua". El nombre de San Luis de Cúcuta fue dado en 1897 por el padre Demetrio Mendoza, quien había nacido allí y era el párroco en aquel año; anteriormente, se llamaba "Pueblo de Cúcuta" (García, 1983: 6, 214).

El Resguardo indígena de San Luis –"pueblo de Cúcuta"- pertenecía a un sector de terreno llamado "La Isla", ubicado en el espacio que queda entre el río Pamplonita (por la parte oriental)

y el brazo del mismo río (por la parte occidental); en esta tierra estaban plantadas las sementeras de los indios. La extensión de San Luis abarcaba el puente San Rafael por el sur, hasta el camino antiguo que conducía al Escobal, por el norte, la hacienda de Los Trapiches, por el oriente, el río Pamplonita, por el occidente (García, 1983: 214).

A partir del siglo XVIII el cacao se convirtió en un alimento de consumo cotidiano y fue base de la economía y sociedad colonial, ya que era comercializado desde el Valle de Cúcuta hacia el Lago de Maracaibo a través de diversos puertos fluviales. La dinámica comercial del cacao implicó para toda la región movimientos de población hacia las plantaciones, así como la fundación de aldeas, parroquias, villas y ciudades. La nueva población estaba compuesta por mestizos, esclavos; así se origina el segundo asentamiento en el valle en 1733 (Ángel, 1990: 21-22; Gamboa, 2009).

Poco antes de la segunda fundación de la ciudad, en febrero de 1733 (la fundación fue el 17 de junio de ese año), se repartieron algunas tierras del sector de "La Isla" entre los jesuitas y el capitán Juan Jacinto Colmenares. Los indios reaccionaron ante esta usurpación y destruyeron las primeras viviendas que los españoles habían construido en San Luis, lo que definió la conformación de un nuevo poblado; los indios del Pueblo de Cúcuta derribaron a golpe de hacha las casas de unos capitanes españoles y efectuaron protestas por las tierras que les habían sido arrebatadas; también atajaron parte del Río Pamplonita para que sus aguas inundaran las haciendas de los españoles en el sector llamado Pescadero. En San Luis, después de esta asonada, no quedó ni un español. (García, 1983: 214-215; Ángel, 1990: 28).

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH


Los funcionarios españoles que asistieron al acto de posesión de estas tierras certificaron que el día anterior a la fecha de la posesión: "vieron que todos los indios de dicho pueblo de Cúcuta (San Luis), hasta los muchachos, salieron con flechas o arcos, atajaron parte del río Pamplonita para que cargase a aquesta orilla y anegase las tierras que se entregaron a los jesuitas o al dicho capitán Colmenares y nos consta, por vista ocular, haber visto el río mudado, así mismo certificamos que oímos a varios indios que para defender lo que habían emprendido perderían la vida". Sin embargo, los indios perdieron parte de estas tierras y se mudaron a la otra orilla y en la isla que se había formado plantaron sus sementeras (García, 1983: 216).

Factores económicos, políticos y religiosos llevaron a "la petición de los vecinos blancos estantes en las haciendas de la margen izquierda del río Pamplonita para que les fundaran parroquia y no seguir soportando la violencia de los naturales" (Ángel, 1990: 28). "Se dice que una matrona vecina de Pamplona llamada Juana Rangel de Cuéllar, descendiente de los primeros conquistadores, donó unos terrenos en su hacienda llamada Guasimales para que allí se hiciera la fundación. El sitio exacto al parecer se llamaba Tonchalá, en el margen occidental del río Táchira, a uno o dos kilómetros de San Luis. La parroquia fue llamada San José de Guasimales o San José de Cúcuta" (Gamboa, 2009).

Un documento de 1750 elaborado por el Padre Basilio de Oviedo señala que San Luis "tenía muy buena iglesia"… "Produce gran abundancia de cacao por lo que de todas partes acuden allí a comprarlo y muchos lo embarcan por el río Zulia para Maracaibo"… "Tendrá dicho pueblo más de cien indios ricos porque tienen muchos cacahuales y aunque no tenga el curato vecinos blancos, les basta con los indios para hacer competencia porque tienen cofradías ricas, que

rentaban más de 700 pesos para el sostenimiento de la iglesia del cura y maestro Zapata"… "Su temperamento sano y muy buena tierra y de comercio por estar en camino real, toda esta prosperidad decayó notablemente por la mancha que destruyó totalmente las cosechas de cacao" (García, 1983: 215). Adicionalmente, la tierra habría dejado de ser improductiva a causa del monocultivo de cacao.

En la figura 9 se muestra un mapa de la región, de 1754, en el que puede observarse los poblados de Cúcuta (Pueblo de Indios) y la Parroquia de San José (Fundación española), que para el año 1754 aún se encontraban separados.




Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

© ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - Colombia
Sección: Mapas y Planos. Mapoteca N° 4. Ref. : 599-A. Dimensiones: 30.5 x 21 cms.
1754. Tierras de los indios Motilones.

Figura 9. Mapa de la región "Tierras de los motilones. 1754". Fuente: Mapoteca Archivo General de la Nación

La figura 10 muestra en detalle la ubicación del pueblo de Cúcuta en el sector de "La Isla".



Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel, ICANH

Figura 10. Detalle del mapa de Cúcuta en 1754. Fuente: Mapoteca N°4, REF 599-A Archivo General de la Nación

El crecimiento de población y la formación de nuevos asentamientos hacia el sur originan el tercer poblado del valle: "El Rosario, que por aquel entonces era un sitio más poblado que San José y San Luis. En 1773 se organizó como parroquia a partir de una donación de Ascensión Rodríguez. Recibió en 1780 el título de villa y una década más tarde, hacia 1792, San José sería elevada al mismo rango. Las dos nuevas villas y el pueblo de indios de Cúcuta quedaron subordinados a Pamplona que siguió siendo la capital de la provincia durante varias décadas" (Gamboa, 2009).

Para 1850 don Manuel Ancízar refería que la parroquia de San Luis tenía 860 moradores, pero que de la antigua riqueza que había gozado el pueblo "no quedaba otra señal que la grande y

sólida iglesia", la cual fue destruida el terremoto que azotó a la ciudad de Cúcuta en 1875 (García, 1983: 215).

A nivel administrativo San Luis de Cúcuta ha presentado el siguiente ordenamiento: desde época prehispánica fue un asentamiento indígena precolombino conocido también como "pueblo de Cúcuta"; en 1550 fue "encomienda"; en 1620 fue "reducción" de indios motilones; a partir de 1660 fue "doctrina" y "curato" de los Padres Agustinos; a partir de 1870 fue "aldea"; en 1879 se elimina la "aldea del Pueblo de Cúcuta" y se crea el "Corregimiento"; en 1887 se agregó al Distrito del Rosario como "distrito municipal"; en 1898 se le asignó el nombre de Municipio "San Luis de Cúcuta"; en 1913 fue suprimido como municipio de Norte de Santander y fue agregado al Municipio de San José de Cúcuta como corregimiento. En 1943 el corregimiento de San Luis fue declarado como barrio San Luis de la ciudad de Cúcuta y nombró la calle 11 como la "calle de La Isla "en recuerdo del nombre que en los primeros tiempos de la ciudad llevó el área de los terrenos comprendidos entre el río Pamplonita y el brazo del mismo río" (García, 1983: 215; Ángel, 1990: 127).

Para la época de la Conquista y la Colonia lo que se estableció como Provincia de Pamplona y el territorio que se encontraba bajo su jurisdicción, incluido el Valle de Cúcuta, era la confluencia de diferentes grupos étnicos, el desarrollo colonial a nivel de las fundaciones y el control territorial que se dio fue desigual, debido en buena medida a la diversidad en el desarrollo sociopolítico de las diferentes sociedades halladas por los españoles.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

3. METODOLOGÍA

El muestreo arqueológico se planteó sistemáticamente para definir el potencial arqueológico del área de influencia directa del proyecto urbanístico "Reserva de San Luis", así como identificar la presencia o ausencia de vestigios arqueológicos que permitieran constituir dicha área como un sitio arqueológico[3], y que dieran cuenta de las características del poblamiento prehispánico y colonial en la localidad de San Luis, el primer resguardo indígena hispánico fundado en la actual ciudad de Cúcuta.

Para proponer la metodología, se tuvo en cuenta los reportes de baja frecuencia de hallazgos arqueológicos en las investigaciones previas presentadas en los antecedentes de investigación que permitieron zonificar el área específica del casco urbano de Cúcuta como de bajo potencial arqueológico. Sin embargo, la importancia histórica del barrio San Luis para la ciudad de Cúcuta llevó a proponer la necesidad de implementar un reconocimiento sistemático intensivo en las 2.5 ha del polígono del proyecto urbanístico "Reserva de San Luis".

Desafortunadamente, como se expondrá a continuación, el grado de alteración del suelo y subsuelo llevaron a replantear la aplicación de la metodología propuesta.

3.1. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Procedimientos de Campo y Resultados

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

De acuerdo a la metodología propuesta, en el lote para la construcción de vivienda "Reserva de San Luis" se había estipulado llevar a cabo un reconocimiento basado en la observación del terreno, una recolección superficial sistemática mediante transectos distanciados cada 5 metros, y pozos de sondeo cada 10 metros en la totalidad del área. Sin embargo, varios factores hallados en terreno hicieron replantear la aplicación de esta metodología, principalmente en la apertura de pozos de sondeo, dando prelación a las actividades de reconocimiento, observación y recolección superficial.

En la figura 11 se puede observar el área del muestreo arqueológico correspondiente a la zona donde estuvo emplazada la bodega de Almacenes Ley, la zona no construida, la casa modelo y el parqueadero, así como la señalización de los puntos en los que se efectuaron los pozos de sondeo. Los detalles del muestreo y las coordenadas del mismo pueden observarse en el anexo cartográfico (Anexo 6.1).

3.1.1 Reconocimiento / inspección visual de las condiciones del terreno

Al llegar al predio se observaron tres condiciones que hicieron replantear la metodología propuesta. En primer lugar se evidenció una zona, ubicada al nororiente del predio, en donde no se pudo llevar a cabo el muestreo propuesto dada la existencia actual de infraestructura, esto es el parqueadero y la casa modelo (Figura 12), de igual forma, se encontraron restos de una placa de cemento de la construcción de la bodega, la cual había sido levantada, pero cuyos

[3] Lewis Binford define un sitio arqueológico como una agrupación espacial con una alta densidad de artefactos y rasgos culturales asociados entre sí (1992: 43-59).

escombros permanecían en el lote sin haber sido removidos en su totalidad, adicionalmente se evidenció gran presencia de basura y sedimentación arenosa en el área, adjudicable a las inundaciones producto del desbordamiento del canal que atravesaba el predio.




Figura 11. Plano de la zona prospectada

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Ante esta situación se inició la recolección superficial en el área de manera sistemática, observando gran cantidad de basura proveniente de los residuos expulsados por el canal natural de escorrentía, así como la acumulación de basura depositada por vecinos en más de diez años de abandono de la bodega, escombros provenientes del desmantelamiento de la construcción y así mismo residuos asociados a la ocupación del sitio. En esta labor se decidió recolectar muestras de diferentes materiales y tomar registro fotográfico para dar cuenta del grado de alteración del lote, dada las múltiples actividades antrópicas y modificaciones del paisaje. Sin embargo, en esta labor se encontró un fragmento de metate que lamentablemente se encontraba fuera de contexto revuelto con basura contemporánea.



Figura 12. Casa Modelo, intervención reciente sobre el predio

Los observación en esta fase de la prospección permitió identificar que el área estaba muy intervenida y afectada por actividades antrópicas de la época contemporánea, por lo menos desde hace 30 años; incluso al levantarse la placa de cemento en el zona de la bodega se observó un suelo intervenido y muy revuelto; en las zonas del lote que no fueron intervenidas por la construcción de la bodega, es decir, una zona que probablemente funcionó como patio o zona verde, también el suelo estaba muy revuelto y con mucha basura asociada a los residuos del canal natural de escorrentía que existió; así mismo, se observó la presencia de un pozo profundo, un tanque de almacenamiento de agua subterráneo en esta zona y una tubería antigua que estarían indicando una remoción del suelo anterior, para la construcción de los mismos.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Dadas las condiciones que se observaron en superficie, se evaluó la pertinencia de realizar los pozos de sondeo propuestos. Ante el hallazgo descontextualizado del fragmento de metate en la recolección superficial, se decidió iniciar con los sondeos para evidenciar los perfiles de suelo existentes y evaluar hasta qué punto el grado de alteración que se observaba en superficie continuaba manifestándose en el subsuelo o, si por el contrario, a más profundidad se pudiera encontrar suelos menos intervenidos que pudieran dar cuenta del potencial arqueológico del lote. Sin embargo, los resultados de los sondeos continuaron evidenciando la gran alteración de la zona, encontrando el subsuelo revuelto con material de relleno como ladrillo, gravilla, concreto, así como diferentes tipos de residuos sólidos -basuras contemporáneas-, así, tal como se observó en superficie, el área estaba intervenida y alterada, indicando que tiene un potencial arqueológico bajo. En total fueron realizados 16 pozos de sondeo, sin ninguna evidencia de material arqueológico proveniente de ellos.

Algunos de estos sondeos se realizaron en una zona contigua a la construcción reciente de la Casa Modelo, la cual fue dispuesta sobre una porción de placa de cemento de la bodega, y el parqueadero, para evaluar el grado de alteración que se podría llegar a presentar en el subsuelo de este sector que se encuentra construido (Figura 13). En la evaluación se encontró que la parte posterior de la construcción fue emplazada sobre el área en la que se encontraba la antigua bodega, por lo que se puede inferir que está altamente intervenida.



Figura 13. Labores de campo en el predio para la construcción del proyecto "Reserva de San Luis", contiguas a la Casa Modelo

Adicionalmente, la zona aledaña a la construcción de la Casa Modelo y parqueadero ha sido intervenida desde hace algún tiempo por el Municipio para la instauración de la red de alumbrado público para barrio San Luis y los barrios adyacentes (Figuras 14 y 15).

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH



Figura 14. Poste de luz en la parte de atrás del parqueadero aledaño a la Casa Modelo




Figura 15. Red de alumbrado público ubicada dentro del predio y fuera de él. Estos postes están ubicados junto a la zona de parqueadero.

Otra alteración de esta zona está dada por el proceso de construcción de la Calle 20E, sobre la cual se ubica la Casa Modelo, ya que, según la información de los vecinos del sector, para el trazado de la calle se hizo una excavación profunda y se rellenó con recebo, incluida una porción en donde se encuentra actualmente emplazada la Casa Modelo, ya que por allí también fue enviado un tubo madre del acueducto. Igualmente, por esta zona se produjeron movimientos de tierra para lograr la canalización profunda y desviación del canal natural de agua que

originalmente atravesaba el predio, se desbordaba y generaba inundaciones arrastrando basuras. Las personas entrevistadas indicaron que en estas obras "no se encontró nada perteneciente a los indios", es decir, no hay reportes de hallazgos arqueológicos para este sector. Los antecedentes de alteraciones en esta área del predio, tanto contemporáneos como de hace algún tiempo, permiten diagnosticarla como de bajo potencial arqueológico o con pocas posibilidades de que se hubiese conservado algún registro, frente a un amplio historial de remociones de tierra.

La Figura 16 presenta una zonificación de las observaciones y posibles alteraciones asociadas al sector de la Casa Modelo, intervenido por obras aledañas como la construcción de la calle 20E, el funcionamiento de la bodega, la desviación del canal y la instalación de postes para la luz del alumbrado municipal.



Digitalización: Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Figura 16. Estimación de las alteraciones del subsuelo en el sector de la Casa Modelo y parqueadero.

A continuación se presentan los resultados detallados de las labores de prospección referentes a las actividades de recolección superficial y pozos de sondeo.

3.1.2 Muestreo Arqueológico por Recolección Superficial

La recolección superficial se realizó de manera sistemática, tal como se había planteado en la metodología y como puede observarse en el anexo cartográfico, realizando recorridos por tramos cada 5 metros en la totalidad del área, realizando el recorrido en un total de 71 tramos: 37 en sentido norte-sur y 34 en sentido oriente occidente.

En la zona donde fue desmantelada la bodega se encontraban bloques de cemento, pertenecientes a la placa constructiva de la infraestructura (Figura 17), adicionalmente se encontró un tanque de almacenamiento para el agua (Figura 18) y la estructura de un pozo profundo de 1 metro de diámetro y una profundidad aproximada de 15 metros (Figura 19); de acuerdo a los vecinos del sector, el tanque se abastecía del agua que se extraía del pozo, y era usado para el funcionamiento de las bodegas, dicha estructura tenía tierra acumulada en la parte superior y al observarse con detalle se recuperó de esta tierra un fragmento de cerámica moderna y un fragmento de hueso animal (Figura 20, 21, 22) . En superficie, además de los bloques de cemento, se evidencia abundantes residuos de ladrillo, y en menor proporción de plástico, vidrio, metal, textiles y algunos fragmentos cerámicos contemporáneos (figuras 23, 24).

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH



Figura 17. Pedazos de placas de cemento de la bodega, removidas y en superficie




Figura 18. Entrada del tanque para el agua



Figura 19. Pozo profundo asociado al tanque para el agua

Digitalización: Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH



Figura 20. Fragmento de hueso de animal y de cerámica moderna



Figura 21. Detalle de hueso de animal (¿vaca?) recuperado de la tierra sobre el pozo



Figura 22. Fragmento de cerámica moderna, pintada, recuperada de la tierra sobre el pozo



Figura 23. Escombros hallados en recolección superficial



Figura 24. Basura contemporánea hallada en superficie

Como se mencionó anteriormente, con el objetivo de evidenciar el tipo de materiales expuestos en superficie y el grado de alteración del sitio, además del registro fotográfico se recolectó material como vidrio, cerámica moderna y plástico (Figuras 25, 26 y 27), posteriormente se quiso observar si podía encontrarse algún tipo de relación directa entre el material expuesto y las actividades que se llevaban a cabo en las bodegas de Almacenes Ley para intentar reconstruir a través de los objetos parte de la historia del almacén en el contexto urbano de la ciudad de Cúcuta, sin embargo este material, que si bien es contemporáneo, se encuentra muy descontextualizado y no se pudo lograr mayores asociaciones, salvo las evidentes, como los restos del material constructivo y avisos alusivos al almacén (Figuras 23 y 24). En cambio, materiales como vidrio, plástico, textiles y cerámica moderna, es probable que deriven de ocupaciones anteriores del sitio o se hayan depositado en este lugar provenientes de otros contextos dados por el depósito de basuras de los vecinos en el lote, o por el arrastre de materiales que traían las aguas del canal natural de escorrentía. De este modo, tampoco se pudo hacer una asociación directa del material en superficie con el funcionamiento de la bodega. A pesar de esto se realizaron dos hallazgos interesantes, una botella de vidrio contemporánea y un fragmento de metate, que se describen a continuación.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel ICANH



Figura 25. Fragmentos de vidrio hallados en superficie



Figura 26. Fragmento de cerámica moderna hallada en superficie



Figura 27. Fragmento de ladrillo hallado en superficie



Figura 28. Material plástico del almacén, hallado en superficie



Figura 29. Detalle de material promocional plástico, asociado al almacén

Digitalización autorizada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

En campo se encontró en superficie una botella labrada de vidrio, (Figuras 30 y 31), la cual se recolectó para evidenciar la presencia de vidrio en el área y para revisar la antigüedad de la misma. Al lavarse y observarse con detalle, en la parte inferior de la botella se pudo leer que había sido manufacturada en Venezuela, y pertenecía a la licorera Santa Teresa (Figuras 32 y 33).



Figura 30. Hallazgo de la botella en superficie, mezclada con otros desechos



Figura 31. Detalle de la botella en superficie



Figura 32. Botella recuperada en superficie



Figura 33. Detalle de la base de la botella. "Hecho en Venezuela"

Al indagar por el diseño de esta botella, se encontró que este tipo de botellas se había producido en la fábrica de Ron Santa Teresa en el vecino país de Venezuela (Figura 34 y 35), la cual funciona en la antigua hacienda Santa Teresa ubicada en el estado Aragua, fundada en 1796, donde se cultivaba caña, añil, café y cacao. Actualmente allí funciona un moderno complejo agroindustrial y es considerada cuna del ron en este país, cuyo producto tiene denominación de origen (www.fundacionsantateresa.org).

Digitalización. Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Se identificó el mismo diseño de la botella recolectada en el lote en las botellas del Ron Bicentenario y el Ron Selecto. El Ron Bicentenario salió por primera vez al mercado en 1986, diez años antes del bicentenario de la Hacienda Santa Teresa, cada botella viene enumerada y su producción ha sido limitada, si bien es el mismo diseño en la botella, el vidrio de éste es color negro. El ron Selecto salió al mercado en el año de 1983 con el diseño labrado, sin embargo, en el año 2007 se cambió el modelo de la botella, descontinuando este diseño. (www.fundacionsantateresa.org). Ambos modelos, en especial la botella de ron Selecto son consideradas de colección.



Figura 34. Botella de Ron Bicentenario - Santa Teresa. Fuente: www.fundacionsantateresa.org



Figura 35. Botella de Ron Selecto - Santa Teresa Fuente: www.fundacionsantateresa.org

Al respecto, cabe destacar la presencia de esta botella en el lote que, aunque está totalmente descontextualizada, permite inferir y resaltar las relaciones de intercambio de productos binacionales existentes en la ciudad, por su condición de frontera. Si bien, dadas las características de la botella se trata de un intercambio de productos en la actualidad, y que de acuerdo con la historia de fabricación y circulación del tipo de ron Santa Teresa producido en este empaque entre el año 1983 y el año 2007, no hay que desconocer que estas relaciones son históricas y han sido constantes en la región; este elemento encontrado en la basura acumulada en la zona de estudio da cuenta de esta dinámica, una cuestión que desde el ámbito sociocultural e histórico ha sido poco abordada en la región. Así mismo, es interesante que el producto provenga de una fábrica de licores que se desarrolló a partir de una hacienda colonial del vecino país, y que dicha botella sea considerada actualmente como botellas labradas de colección.

Por último, en las labores de recolección superficial se evidenció un fragmento de metate (Figura 36 y 37), el cual se encontraba descontextualizado y rodeado de basura contemporánea, teniendo en cuenta las condiciones del terreno que hemos descrito anteriormente. Sin embargo, este hallazgo señala una ocupación anterior y antigua en el área, asociado a la molienda de alimentos. Dado que no se poseen más elementos de análisis no se puede establecer a qué período pertenece, pero podría asociarse el metate a un contexto más rural que urbano, y de este modo sugerir que podría ser de una fecha anterior a la expansión urbana de la ciudad y por tanto anterior a la unión del antiguo pueblo de indios de San Luis de Cúcuta con la Villa de San José de Cúcuta, sin embargo no hay más evidencias en el área para comprobarlo.

Digitalización Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel ICANH



Figura 36. Fragmento de metate en superficie



Figura 37. Fragmento de metate. Dimensiones: 44cm x 23cm x 16cm

3.1.3 Muestreo arqueológico por pozos de sondeo

Como se mencionó anteriormente, al observar el grado de alteración del sitio en campo se evaluó la pertinencia o no de la realización de los sondeos; dado el hallazgo del metate se optó por iniciar el muestreo estratificado, centrado en las zonas que visualmente presentaban menos alteración, con el fin de conocer los perfiles de suelo presentes en el sitio y la posibilidad de encontrar estratos de suelo sin modificaciones antrópicas contemporáneas producto de la expansión urbana de la ciudad, sin embargo, solo se realizaron 16 pozos de sondeo, porque en

los realizados se evidenció que el subsuelo se encontraba igual de alterado a la superficie y los estratos naturales habían sido modificados antrópicamente por diferentes actividades de remoción de tierras que se llevaron a cabo en el lugar (Figura 38 y 39).




Figura 38. Ropa y zapato extraídos del pozo 10

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH



Figura 39. Material de relleno en el pozo 1: pedazo de tela, tableta, ladrillo

En la tabla 3 se describe cada uno de los pozos de sondeo realizados, las coordenadas y ubicación de los mismos pueden observarse en la Figura 11 (Plano de la zona prospectada) y el anexo cartográfico.

Pozo de Sondeo	Descripción	Imagen
1	Profundidad: 75cm 0-45cm: material de relleno: ladrillo, concreto, baldosas, vidrio y plástico. 45-75cm: suelo arcilloarenoso con presencia de ladrillo y plástico. Altura: 319m Coordenadas planas: 1.175.512E 1.364.279N	
2	Profundidad: 30cm 0-30cm: material de relleno, gravilla. Altura: 314m Coordenadas planas: 1.175.520E 1.364.270N	
3	Profundidad: 50cm 0-50cm: material de relleno: ladrillo, concreto y plástico Altura: 317m Coordenadas planas: 1.175.521E 1.364.265N	

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Pozo de Sondeo	Descripción	Imagen
4	Profundidad: 40cm 0-40cm: material de relleno: ladrillo, concreto. Altura: 316m Coordenadas planas: 1.175.509E 1.364.267N	
5	Profundidad: 40cm 0-40cm: material de relleno: ladrillo, concreto, y vidrio. Altura: 321m Coordenadas planas: 1.175.510E 1.364.241N	
6	Profundidad: 30cm 0-30cm: material de relleno: ladrillo, concreto. A 10cm aparece un pedazo de varilla metálica Altura: 320m Coordenadas planas: 1.175.501E 1.364.243N	

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Pozo de Sondeo	Descripción	Imagen
7	Profundidad: 50cm 0-50cm: material de relleno: ladrillo, concreto, baldosa y vidrio. Altura: 319m Coordenadas planas: 1.175.498E 1.364.235N	
8	Profundidad: 30cm 0-30cm: material de relleno: ladrillo, baldosa y vidrio. Altura: 312m Coordenadas planas: 1.175.491E 1.364.225N	
9	Profundidad: 40cm 0-10cm: plástico, basura y escombros 10-40cm: cantos rodados y suelo arenoso asociado a depósitos del río. Altura: 316m Coordenadas planas: 1.175.489E 1.364.214N	

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Pozo de Sondeo	Descripción	Imagen
10	Profundidad: 50cm 0-30cm: material revuelto: 1 zapato, 1 camisa y 1 media, vidrio y plástico. 30-50cm: cantos rodados y sedimentos arenosos asociados al río. Altura: 316m Coordenadas planas: 1.175.483E 1.364.207N	
11	Profundidad 40cm 0-40cm: material revuelto: plástico, vidrio con sedimentos arcilloarenosos. Altura: 316m Coordenadas planas: 1.175.492E 1.364.204N	
12	Profundidad: 55cm 0-55cm: material de relleno: ladrillo y concreto Altura: 317m Coordenadas planas: 1.175.623E 1.364.206N	

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussan de Reichel. ICANH

Pozo de Sondeo	Descripción	Imagen
13	Profundidad: 40cm 0-40cm: material de relleno: ladrillo y concreto Altura: 317m Coordenadas planas: 1.175.618E 1.364.208N	
14	Profundidad: 40cm 0-40cm: Material de relleno: ladrillo y concreto Altura: 320m Coordenadas planas: 1.175.620E 1.364.218N	
15	Profundidad: 40cm o-40cm: material de relleno: ladrillo y concreto 40cm: sedimento naranja arcilloso Altura: 329m Coordenadas planas: 1.175.629E 1.364.213N	

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Pozo de Sondeo	Descripción	Imagen
16	Profundidad: 40cm 0-40cm: material de relleno: ladrillo 40cm: sedimento naranja arcilloso A 35cm se evidencia una antigua tubería. Altura: 321m Coordenadas planas: 1.175.631E 1.364.225N	

Tabla 3. Descripción de pozos de sondeo

De acuerdo a lo anterior, se evidenció un paisaje totalmente modificado por actividades antrópicas de la zona urbana del municipio de Cúcuta, tanto en superficie como en el subsuelo. El grado de alteración es muy grande y hace que el potencial arqueológico del área sea bajo. Adicionalmente en los sondeos no se encontró un perfil de suelo representativo, dadas las alteraciones del suelo, pero vale la pena mencionar que se identificó el horizonte C de cantos rodados, asociado a depósitos aluviales del río Pamplonita, en los sondeos 10 y 11, y el horizonte B arcilloso en los sondeos 15 y 16. Sin embargo, el horizonte A no se identificó en el área, ya que se encuentra totalmente removido y remplazado por una capa artificial de relleno, donde se encuentran basuras, gravilla, concreto, desechos de construcción, vidrio, plástico, metales y textiles, todos asociados a la época actual y al contexto urbano de la ciudad.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

3.2 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ARQUEOLOGÍA PÚBLICA

Como estrategia de divulgación para la protección del patrimonio arqueológico se realizaron charlas informativas (Figura 40) (Anexo 2: listado de asistencia) y se entregó material divulgativo, con el ánimo de difundir la normatividad vigente y la importancia del trabajo arqueológico y la protección del patrimonio.

Las charlas se dirigieron a dos poblaciones específicas, en primer lugar a los obreros que estaban participando en la remoción de escombros en el lote y los obreros que colaboraron con el trabajo de campo; considerando que este personal con frecuencia trabaja en otro tipo de obras que implican la remoción de suelo de manera manual o con maquinaria; y esta información era pertinente para orientarlos sobre el proceso de planes de manejo arqueológico y el procedimiento a seguir en caso de hallazgos. La segunda charla fue dirigida a los funcionarios de la empresa contratante Ospinas, considerando que son ellos quienes elaboran los proyectos de construcción de vivienda, incluyendo cronogramas y presupuestos, orientando la charla a la normatividad vigente y a los tiempos estipulados y el debido proceso que debe darse para la implementación de programas de arqueología preventiva y las diferentes etapas que estos planes tienen, para que

sean concordantes con los tiempos y presupuestos que dichos funcionarios destinan a estos proyectos.



Figura 40. Actividades de divulgación en campo

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

4. CONCLUSIONES

El predio destinado para la construcción del plan de vivienda "Reserva de San Luis" en la ciudad de Cúcuta ha presentado una alta modificación del suelo y subsuelo asociado a factores naturales (erosión, meteorización, desbordamiento del canal natural de escorrentía) y principalmente a factores culturales como inundaciones producto de la deposición de basuras, funcionamiento de la bodega de Almacenes Ley y su desmantelamiento, construcción y abandono de un pozo profundo y de un tanque para el agua, emplazamiento de postes para el alumbrado público, remoción de tierras para la desviación del canal de agua y la construcción de la vía pública (Calle 20E). Todos estos factores son producto del uso contemporáneo del predio en forma intensiva por lo menos desde el año 1983.

Debido a las modificaciones en la zona, el estudio arqueológico en el predio del proyecto Reserva de San Luis solo dio cuenta de la presencia de un fragmento de metate descontextualizado, hallado a nivel superficial, mezclado con basura y escombros contemporáneos. Ningún pozo de sondeo o recolección superficial arrojó la presencia de fragmentos de cerámica (asociados a grupos humanos agroalfareros), que pudiera tener alguna correlación con el metate hallado, ni de líticos (asociados a ocupaciones antiguas) o cualquier otro material arqueológico que diera una idea del uso prehispánico del terreno. El metate correspondería a alguna ocupación antigua, pero no hay evidencias que permitan ubicarlo con mayor exactitud cronológica; debido a que fue hallado en superficie y descontextualizado, tampoco es posible asegurar que el lugar del hallazgo sea el mismo de su deposición.

Digitalización: Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Los resultados de las labores de prospección desarrolladas no permiten avanzar significativamente en el conocimiento sobre los primeros pobladores del actual barrio San Luis de la ciudad de Cúcuta, a excepción de la evidencia del fragmento de metate que sugiere la realización de actividades asociadas a la molienda de alimentos desde el uso tradicional de la piedra. También se podría asociar a un uso más rural que urbano, sugiriendo que podría corresponder una fecha anterior a la expansión urbana de la ciudad. Sin embargo, como ya se mencionó, no hay más evidencias en el área para comprobarlo.

Las transformaciones naturales y culturales que ha tenido el lote desde hace al menos 30 años no permitieron que se conservara contextualizado el registro arqueológico que llegase a existir. Los resultados de esta prospección apoyan la zonificación preliminar de varios estudios que caracterizan el actual territorio del caso urbano de la ciudad de Cúcuta como una zona con bajo potencial arqueológico, no por la ausencia de vestigios arqueológicos sino porque las dinámicas de expansión urbana con los variados usos del suelo, sumado a las transformaciones naturales, han deteriorado o destruido el registro arqueológico.

Teniendo en cuenta la información presentada en este informe, se propone liberar en términos arqueológicos el predio donde se construirá la "Reserva de San Luis" ya que su suelo y subsuelo se encuentran altamente intervenidos. Como Plan de Manejo Arqueológico se define implementar medidas de prevención y protección en la fase preoperativa del proyecto, consistentes en una capacitación de sensibilización arqueológica dirigida a los funcionarios de la obra para garantizar un correcto procedimiento ante la eventualidad del hallazgo de materiales arqueológicos (Ver anexo 3). Esta charla se adelantó durante las labores de prospección como parte del componente de divulgación, pero igualmente se propone como Plan de Manejo para que sea tenida en cuenta por las constructoras Ospinas y Bolívar.

5. BIBLIOGRAFÍA

Aguado, Fray Pedro. (1957). Recopilación Historial. Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones.

Ángel, Rafael. (1990). Historia de Cúcuta. Editorial La Casa del Duende, Cúcuta.

Barrientos, Huver. (2014) Reconocimiento y prospección arqueológica en el Manto 120 (1 hectárea) y Manto 150 (1 hectárea) para la concesión minera No.FCC-850: titular Pedro Miguel Vargas Cordero municipio de San José de Cúcuta departamento de Norte de Santander. Bogotá

Bedoya, Mauricio. (2012). Prospección arqueológica del Pozo Santa Cruz 1 y su vía de acceso. Vereda La Javilla, corregimiento Puerto Villamizar. San José de Cúcuta - Norte de Santander. Informe final. Bogotá: Mompós Oil Company.

Beltrán, Guillermo. (2009). Informe Diagnóstico Arqueológico del Estudio de Impacto Ambiental del Área de Interés Oripaya. Bogotá: Ecopetrol

_____ (2010). Informe Prospección Arqueológica para el Plan de Manejo Ambiental del Pozo Exploratorio Oripaya 1. Bogotá: Ecopetrol

Digitalización. Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Beltrán, Guillermo & Luz Marina Buitrago. (2008). Informe Prospección Arqueológica para el Estudio de Impacto Ambiental del Anillo Vial Occidental de la Ciudad de Cúcuta. Bogotá: Concesionaria San Simón-Géminis Consultores.

Bernal, Ernesto. (2014). Ingeniería básica para la intervención del área urbana de Cúcuta – oleoducto Caño Limón – Coveñas del PK269+000 al PK276+000 (Diámetro18") de propiedad de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. Bogotá.

Binford, Lewis. (1992). Seeing the Present and Interpreting the Past – and keeping things straight. En: Space, Time and Archaeological Landscape. Rossignol and Wansnider eds. Plenum Press, University of New York.

Bran, Mónica. (2011). Reconocimiento y prospección arqueológica en la segunda calzada del corredor Cúcuta-Pamplona: variación del tramo 1: PR 131+500 (Los Patios) - Peaje los Acacios (K10+910). Sector K6+700 - K10+500. Medellín: G&R Ingeniería y Desarrollo.

Buitrago, Luz Marina. (2011). Prospección y plan de manejo arqueológico para el pozo de perforación exploratoria Trueno-1, San José de Cúcuta - Norte de Santander. Bogotá: Geo Ingeniería.

Cadavid, Gilberto & Jorge Morales. (1984). Investigaciones arqueológicas y etnohistóricas en el área Guane. Bogotá: Banco de la República, FIAN.

Cadavid, Gilberto. (1989). La montaña santandereana. En Colombia prehispánica regiones arqueológicas (pp. 17-52). Bogotá: Colcultura, Ican.

Calle, Jairo & Luis Rodríguez. (1961). Arqueología de Mutiscua: Norte de Santander. Colombia. Pamplona: Casa Colonial de Pamplona.

Colmenares, Germán. [1969] (1999). Encomienda y población de la Provincia de Pamplona 1549-1560. Bogotá: Universidad de los Andes.

Correal, Gonzalo. (1993). Nuevas Evidencias Culturales Pleistocénicas y Megafauna en Colombia. En Boletín de Arqueología (1), 6-12. Bogotá: FIAN.

Durán, Reina (1998). La Prehistoria del Táchira (Excavaciones Arqueológicas). San Cristóbal, Venezuela.

Drennan, Robert. (1985). Arqueología Regional en el Valle de la Plata, Colombia: Informe preliminar sobre la temporada de 1984 del Proyecto Arqueológico Valle de la Plata. Museum of Anthropology, University of Michigan. Technical Report 16.

Espinosa y Restrepo (2014). Estudio de suelos para el proyecto San Luis a construirse en Cúcuta (Norte de Santander). Bogotá (sin publicar).

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Durán de Reichel ICANH

Gamboa, Jorge Augusto. (2004). La Encomienda y las Sociedades indígenas del Nuevo Reino de Granada: el caso de la provincia de Pamplona (1549-1650). En Revista de Indias, Vol. LXIV, No. 232, pp. 749-770. España: Departamento de Historia de América "Fernández de Oviedo".
_____ (2009). Cúcuta: ciudad comercial y fronteriza. En Revista Credencial Historia, edición 234 (junio). Bogotá.

García, Antonio. (1983). Cúcuta 250 años. Alcaldía Municipal, Cúcuta.

González, Víctor. (1993). Reconocimiento arqueológico del Valle del Iscalá, Municipio de Chinácota, Norte de Santander. Bogotá: Universidad de Los Andes.

_____ (2001). Proyecto arqueológico Valle del Pamplonita, 1: prospección y reconocimiento arqueológicos en San Cayetano, San José de Cúcuta, los Patios y Villa del Rosario en el departamento del Norte de Santander. Bogotá: Convenio Caza Ltda.-Icanh-Secab.

Groot, Ana María. (1989). La Costa Atlántica. En Colombia prehispánica regiones arqueológicas (pp. 69-75). Bogotá: Colcultura, Ican.

Gutiérrez Javier y Martha Bonilla (et. al.). (2007). Proyecto de Inventario Arqueológico, Paleontológico y de Arte Rupestre de Norte de Santander. Informe de Investigación. Pamplona: Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona y Secretaria de Cultura de Norte de Santander. Inédito.

Gutiérrez, Javier. (2008). Prospección y plan de manejo arqueológico del área de la locación y vía de acceso del Pozo exploratorio Zulia West 3, municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander. Bogotá: Turkish Petroleum.

Hernández de Alba, Gregorio. (1942). Zonas Arqueológicas en las Inmediaciones de Ocaña: Mosquito. En Hacaritama, año VI, No. 87. Ocaña.

Hernández, Maryam & Rafael Galindo. (2013). Programa de arqueología preventiva y Plan de Manejo Arqueológico para la construcción de la variante Zulia PK 310 + 700 a PK 312 + 700, veredas Restauración y Monteverde del Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander. Bogotá: Ecopetrol S.A.

Martínez, Diego. (2014). Programa de arqueología preventiva para el pozo exploratorio Oripaya 3, municipio de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander: fase de prospección y plan de manejo arqueológico. Bogotá.

Medina, Luis Alberto. (2001). Crónicas cucuteñas. San José de Cúcuta: Cámara de Comercio de Cúcuta.

Pabón, Silvano. (1994). Los Chitareros: Pobladores Prehispánicos de Sierras Nevadas. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ciencias Humanas y Educación Carrera de Historia (sin editar).

Pérez, Pablo, Alejandro Amaya y Ana Sofía Caicedo. (2010). Prospección arqueológica área de perforación exploratoria Santa Cruz, departamento de Norte de Santander, municipios de San José de Cúcuta y Puerto Santander: informe final. Bogotá: Mompos Oil Company.

Pescador, Lenin & Leonardo Navas. (2014). Prospección arqueológica para el área denominada como comercio manzana A, dentro del proyecto "Tennis Plaza", municipio de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. Bogotá: Fundación Renaturar – Ospinas y Cía S.A.

Ponce, Álvaro. (1980). Geología de la región de Cúcuta (Norte de Santander). Informe 1743. Bogotá: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-mineras Ingeominas.

Redman, Charles. (1987). Surface Collection, Sampling and Research Design: A Retrospective. En American Antiquity, Vol. 25 (2): 249-265.

Reichel-Dolmatoff, Gerardo. (1946). Informe sobre las investigaciones preliminares de la Comisión Etnológica al Catatumbo Norte de Santander. En Boletín de Arqueología, Vol. II, No. 4, (oct.-dic.): 381-394. Bogotá.

Rocherau, Henri. (1911). Pamplona: descripción, tradiciones y leyendas, historia. Pamplona: Imprenta de la Diócesis.

_____ (1920a). Exploration de la region de Pamplona, Colombie. En Journal de la Societé des Americaniste de Paris. Paris

Digitalización Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel ICANH

_____ (1920b). Les Chitarera, anciens habitants de la region de Pamplona, Colombie. En Journal de la Societé des Americaniste de Paris. Paris.

Ramón, Claudia. (2006). Estudio de Impacto ambiental área Relámpago. Bogotá: CIMA Ltda.

Rodríguez, Germán. (2014). Prospección arqueológica para la explotación minera título FAS-161 municipio de Cúcuta, departamento de Santander. Bogotá.

Rodríguez, Luis E. (1999). Territorio, población y trabajo indígena: provincia de Pamplona siglo XVI. Hermes Tovar Pinzón, Luis Enrique Rodríguez B, Marta Herrera Ángel (eds.). Centro de Investigaciones de Historia Colonial, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica y Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Norte de Santander.

Rojas, Sneider & Fernando Montejo. (1998). Reconocimiento arqueológico del anillo vial de Cúcuta.

Romero, Yuri & Martha Bonilla. (2008). Prospección para la construcción de la locación y vía de acceso del Pozo Relámpago, Cúcuta, Norte de Santander. Bogotá: Ecoforest HSE.

Romero, Yuri. (2013). Prospección para la plataforma multipozos Phobos y sus pozos Phobos 1, 2 y 3, municipio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. Programa de arqueología preventiva y Plan de Manejo. Bogotá.


Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

Sánchez, Ancízar. (2010). Reconocimiento, prospección y plan de manejo arqueológico para el emplazamiento del Pozo Exploratorio Río Zulia West 4, municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander. Bogotá: Turkish Petroleum International.

Tovar, Jorge. (2014). Prospección arqueológica en el contrato de concesión JBP-08462X para explotación de material de arrastre San José de Cúcuta, Norte de Santander. Bogotá.

Valero, Andrea. (2012). Prospección arqueológica para el Plan de Manejo Ambiental para la perforación del pozo exploratorio Oripaya 2: San José de Cúcuta, Norte de Santander. Informe final. Bogotá: Consultoría Colombiana S, A., Ecopetrol.

Zamora, Fray Alonso de. (1980). Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada. Tomo II. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Kelly, Bogotá.



Digitalización: Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

ID	SÍMBOLO	NOMBRE	ALTURA	COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA ORIGEN BOGOTÁ		COORDENADAS GEOGRÁFICAS DATUM WGS84	
				ESTE	NORTE	LATITUD	LONGITUD
1		Sondeo 1	319	1.175.512	1.364.279	7° 53' 13,933 "N	72° 29' 9,953 "W
2		Sondeo 2	314	1.175.520	1.364.270	7° 53' 13,639 "N	72 °29' 9,693 "W
3		Sondeo 3	317	1.175.521	1.364.265	7° 53' 13,476" N	72° 29' 9,661" W
4		Sondeo4	316	1.175.509	1.364.267	7°53' 13,542 "N	72° 29' 10,052" W
5		Sondeo 5	321	1.175.510	1.364.241	7° 53'12,696 "N	72° 29' 10,023 "W
6		Sondeo6	320	1.175.501	1.364.243	7° 53' 12,762 "N	72°29' 10,316 "W
7		Sondeo 7	319	1.175.498	1.364.235	7°53' 12,503 "N	72° 29' 10,415 "W
8		Sondeo8	312	1.175.491	1.364.225	7° 53' 12,178 "N	72° 29' 10,645" W
9		Sondeo9	316	1.175.489	1.364.214	7° 53' 11,820" N	72 °29' 10,712" W
10		Sondeo 10	316	1.175.483	1.364.207	7° 53' 11,593 "N	72° 29' 10,908 "W
11		Sondeo 11	316	1.175.492	1.364.204	7°53'11,495" N	72° 29' 10,615" W
12		Sondeo 12	317	1.175.623	1.364.206	7°53' 11,543" N	72° 29' 6,340" W
13		Sondeo 13	317	1.175.618	1.364.207	7°53' 11,577" N	72° 29' 6,503" W
14		Sondeo14	320	1.175.620	1.364.218	7°53' 11,934" N	72° 29' 6,436"W
15		Sondeo 15	329	1.175.629	1.364.213	7° 53' 11,770" N	72° 29' 6,143" W
16		Sondeo 16	321	1.175.631	1.364.225	7° 53' 12,161"N	72° 29' 6,076" W

LOCALIZACIÓN POLÍTICO -ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

COLOMBIA

Departamento de Norte de Santander

Municipio de San José de Cúcuta

PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA

MARCO DE REFERENCIA	ELIPSOIDE	PROYECCIÓN
Magna - Sirgas	GRS80	Gauss-Kruger, Colombia (Transversa de Mercator)
ZONA DE ORIGEN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS PLANAS
Bogotá	Latitud Norte 07°55'25"N Longitud Oeste 72°31'4,955"W	False Norte 1'000.000 False Este 1'000.000

FUENTES DE INFORMACIÓN

Base Cartográfica

Hojas topográficas escala 1:100.000
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

Base Temática

Información del contratista

LOCALIZACIÓN GENERAL



VISTA GENERAL



CONVENCIONES TEMÁTICAS

PROSPECCIÓN

- Pozos de Sondeo
- Inicio transecto RB
- Transecto 5 m
- Zona Prospectada

ÁREAS DEL LOTE

- Bloques de cemento
- Casa Modelo
- Parqueadero
- Tanque

RECOLECCIÓN Y HALLAZGOS

- Escombros
- Cerámica moderna
- Bolsta de vidrio
- Plástico de LEY
- Trapo
- Bolsa y cerámica moderna
- Vidrio y ladrillos
- Hallazgo Metate

OTROS

- Arbol
- Pozo profundo

NOMBRE DEL PROYECTO

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL PROYECTO URBANÍSTICO "RESERVA DE SAN LUIS", MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)"

NOMBRE DEL MAPA

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA RESERVA DE SAN LUIS (Cúcuta/Norte de Santander)

ESCALA DE REFERENCIA

Escala 1:500

0 2,75 5,5 11 16,5 22 Metros

1 Centímetro = 5 Metros

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
SIG -		
ESCALA DE SALIDA:	FECHA:	HOJA:
1:500	01/06/2015	1 de 1
ARCHIVO DIGITAL:	CÓDIGO DEL MAPA:	REVISIÓN:
MAPA_PROSPECCION_ARQ	MAPA_PROSPECCION_ARQ	01

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

ANEXO 6.2 LISTAS DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN- ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

CONSTRUCTORA BOLÍVAR	ACTA DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO	HSE-FM-003A
		Versión	00
		Fecha	04/06/2014

ÁREA O PROYECTO: SAN LUIS — FECHA: 18/05/2015

1. TIPO DE ACTIVIDAD

Charlas de 5 min: | Entrenamiento: | Capacitación: X | Reinducción: | Otros: | ¿Cuáles?:

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: DIVULGACIÓN DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO — CAPACITADOR: Interno ☐ Externo ☒

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: ANDREA VALERO — FIRMA: [signature]

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:
Los objetivos de la política estatal para la protección del patrimonio arqueológico de la Nación están orientados a su protección, conservación, valoración y divulgación

CONTENIDO:
* Patrimonio arqueológico colombiano es de la Nación
* Recomendaciones
* Hallazgos

Hora de inicio	Duración	N° de personas invitadas	N° de personas asistentes	Porcentaje de asistencia
7:00 AM	30 MIN	17	17	100%

2. EVALUACIÓN

Oportunidad: 3(0-69%) ☐ 4(70-89%) ☐ 5(90-100%) ☒ — Metodología: E ☒ B ☐ ☐ ☐

Comentarios:
Capacitación excelente, firma de interés para personal de [illegible]

Digitalización Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

3. ASISTENTES

N°	NOMBRE	CARGO/CONTRATISTA	FIRMA
1	JUSTO BECERRA		[signature]
2	CARLOS ORTIZ		[signature]
3	RAFAEL LONDOÑO		[signature]
4	GUSTAVO GARCIA		[signature] Gustavo García M.
5	MIRIAN PARRA		[signature]
6	DARIO MOSQUERA		[signature]
7	RAFAEL		[signature]
8	JESUS		[signature]
9	ANARO		[signature]
10	JAVIER		[signature]
11	JAVIER GUAMARRA		[signature]
12	FREDY PALACIOS		[signature]
13	JACKSON		[signature]
14	HERIBERTO CLERO		[signature]
15	LINA MOSQUERA		[signature]
16	Geraldin García V	SISBEN/SECTOR AGRICULTURA	
17	ALBERTO ALARCON	AUX AFILIADOS MUNICIPIO AGRICOLA	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Digitalización, Biblioteca Electrónica de Reichel. ICANH

CONSTRUCTORA BOLÍVAR	ACTA DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO	HSE-FM-003A
		Versión	00
		Fecha	04/08/2014

ÁREA O PROYECTO: SAN LUIS — FECHA: 12-Mayo 2015

1. TIPO DE ACTIVIDAD

Charlas de 5 min		Entrenamiento		Capacitación	✓	Reinducción		Otros:		¿Cuáles?	

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: SENSIBILIZACION DE PROTECCION Y PREVENCION — CAPACITADOR: Interno ☐ Externo ☑

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: ANDREA V. VALERO — FIRMA: [signature]

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:
los objetivos de la política estatal para la protección del patrimonio arqueológico de la Nación están orientados a su protección, conservación, valoración y divulgación

CONTENIDO:
* patrimonio arqueológico alrededor de la nación
* Recomendaciones
* Procesos

Hora de inicio	Duración	N° de personas invitadas	N° de personas asistentes	Porcentaje de asistencia
7:00 AM	30 MIN	16	16	100%

2. EVALUACIÓN

Oportunidad: 3(0-69%) ☐ 4(70-89%) ☐ 5(90-100%) ☑ — Metodología: E ☑ B ☐ ☐ ☐

Comentarios:
Excelente capacitación dirigida a todo trabajador en ejecución de actividades en la vereda "Pesquero de San Luis"

3. ASISTENTES

N°	NOMBRE	CARGO/CONTRATISTA	FIRMA
1	Luis Manuel Vivenes Bayona	Ayudante	[signature]
2	FRANKLIN ANTONIO CARDENAS	AYUDANTE	[signature]
3	FABIAN HERNIAN	AYUDANTE	[signature]
4	CHARLIE GUTIERREZ	AYUDANTE	[signature]
5	MARCO ANTIVO	AYUDANTE	[signature]
6	Ramiro Mora Mora	AYUDANTE	[signature]
7	Juan Pablo Gelcher	AYUDANTE	[signature]
8	carlos castillo	ayudante	[signature]
9	Giraldo Abril Cardenas	ayudante	[signature]
10	Sergio Javier Tijaron	Ayudante	[signature]
11	Leidy Johanna Buendia	Auxiliar	[signature]
12	DISLOG	AUXILIAR	
13	DIANA TIRIA E.	SISO	DIANA TIRIA.
14	Cesar Julio Pedraza	ENCARGADO	[signature]
15	Jairo Ramirez		Jairo Ramirez
16	ALVARO VELEZ		
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

CONSTRUCTORA BOLÍVAR	ACTA DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO	HSE-FM-003A
		Versión	00
		Fecha	04/06/2014

ÁREA O PROYECTO: SAN LUIS — FECHA: 18-MAYO-2015

1. TIPO DE ACTIVIDAD

Charlas de 5 min: | Entrenamiento: | Capacitación: X | Reinducción: | Otros: | ¿Cuáles?:

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: DIVULGACIÓN DE PROTEC. P. ARQUEOLÓGICO — CAPACITADOR: Interno ☐ Externo ☒

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: ANDREA VALERO — FIRMA: [signature]

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:
Los objetivos de la política estatal para la protección del patrimonio arqueológico de la Nación están orientados a su protección conservación, valoración y divulgación

CONTENIDO:
* Patrimonio arqueológico Colombiano de la Nación
* Recomendaciones
* Diversos

Hora de inicio	Duración	N° de personas invitadas	N° de personas asistentes	Porcentaje de asistencia
7:00 AM	30 MIN	25	25	100%

2. EVALUACIÓN

Oportunidad: 3(0-69%) ☐ 4(70-89%) ☐ 5(90-100%) ☒ Metodología: E ☒ B ☐ ☐ ☐

Comentarios:
Personal atento al tema presentado buen comportamiento

3. ASISTENTES

N°	NOMBRE	CARGO/CONTRATISTA	FIRMA
1	[illegible]	L y M	[signature]
2	CARLOS MANUEL BAUTISTA CORZO	L y M	[signature]
3	Alberto Cardenas Cadias	L y M	[signature]
4	JORGE PAVA MENDOZA	L y M	[signature]
5	[illegible]	OFICIAL	
6	[illegible]	OFICIAL	
7	[illegible]	Ayudante	[signature]
8	[illegible]	Ayudante	[signature]
9	[illegible]	[illegible]	[signature]
10	[illegible]		
11	[illegible]	[illegible]	[signature]
12	[illegible]	[illegible]	[signature]
13	[illegible]	[illegible]	[signature]
14	[illegible]	[illegible]	[signature]
15	[illegible]	[illegible]	[signature]
16	[illegible]		[signature]
17	[illegible]	[illegible]	[signature]
18	[illegible]	[illegible]	[signature]
19	[illegible]	[illegible]	[signature]
20	[illegible]	[illegible]	[signature]
21	[illegible]	[illegible]	[signature]
22	[illegible]	[illegible]	[signature]
23	[illegible]	[illegible]	[signature]
24	[illegible]	[illegible]	[signature]

Digitalización Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

ANEXO 6.3 PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA
PROYECTO URBANÍSTICO RESERVA DE SAN LUIS

Manejo del Patrimonio Arqueológico

OBJETIVO

Proteger el patrimonio arqueológico que pueda existir en el Área de las obras para la construcción de vivienda del proyecto urbanístico "Reserva de San Luis" dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Brindar información al personal de obras civiles (interventoría y contratistas) sobre la importancia del patrimonio arqueológico, la legislación vigente relacionada y el procedimiento en caso de hallazgo.

META

Capacitar al 100 % de los trabajadores vinculados a la fase operativa del proyecto a fin de garantizar un correcto procedimiento ante la eventualidad del hallazgo de materiales arqueológicos.

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

ETAPA		TIPO DE MEDIDA	
Pre-operativa	X	Prevención	x
		Protección	x
		Control	x
Operativa		Mitigación	
		Restauración	
Post-operativa		Recuperación	
		Compensación	

ACCIONES A DESARROLLAR

- **Talleres de sensibilización arqueológica**

Teniendo en cuenta los resultados de la prospección arqueológica realizada en el área de influencia directa del proyecto, la cual no evidenció presencia de sitios de interés arqueológico, se propone como medida de manejo la capacitación al 100% de los trabajadores vinculados a la fase operativa del proyecto sobre los procedimientos adecuados ante la eventualidad de hallazgos arqueológicos.

Para lograr la capacitación del personal se propone la realización de una charla dictada por un profesional en Arqueología donde se traten los siguiente temas:

- Qué es la arqueología y como se realiza el trabajo de campo.

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA
PROYECTO URBANÍSTICO RESERVA DE SAN LUIS

Manejo del Patrimonio Arqueológico

- Normatividad Vigente sobre Protección del Patrimonio Arqueológico en Colombia
- Características Generales de la Arqueología del valle de Cúcuta, e historia colonial del poblamiento de la zona, haciendo énfasis en la historia de poblamiento del barrio San Luis. De igual modo debe incluir los tipos de hallazgos que suelen encontrarse en la zona.
- Socialización de resultados de la prospección arqueológica
- Procedimientos en caso de hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas.

En caso de presentarse un hallazgo arqueológico fortuito, los trabajadores vinculados al proyecto deberán reportarlo a su jefe inmediato, con el objeto de que a la menor brevedad, sea contactado un profesional en arqueología para que evalúe las características del hallazgo. Sin embargo solo se podrá intervenir el sitio con previa autorización de intervención arqueológica expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, según los parámetros establecidos por esta institución. Está gestión es importante en la medida en que, cualquier alteración del patrimonio cultural, constituye un delito punible tal como está estipulado en la Ley 163 de 1959, el Decreto Reglamentario 264 de 1963, los artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 397 de 1997

Digitalización - Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

En el caso de que se trate de un hallazgo menor durante los movimientos de tierra, el arqueólogo deberá realizar el salvamento de los restos encontrados. En el evento de que el hallazgo ocurra durante los movimientos de tierra, la suspensión de las actividades de obras civiles adquiere un carácter temporal. Adicionalmente se debe evitar su saqueo, comercialización o daño por parte del personal vinculado al proyecto o por particulares, estableciendo medidas de seguridad y control pertinentes.

En el caso de que el hallazgo sea importante se deberá proceder al rescate. En el evento de que esta situación ocurra durante los movimientos de tierra, se deberán suspender las actividades y se determinarán las estrategias para su continuidad.

- **Hallazgos fortuitos**

En caso que durante las obras se realice el hallazgo fortuito de algún bien arqueológico, sea este cerámica, líticos, restos óseos, etc., o el hallazgo de contextos históricos, sean estos de carácter mueble o inmueble, se debe evitar su saqueo, comercialización o daño por parte del personal vinculado a las obras civiles o por particulares, estableciendo medidas de seguridad y control pertinentes. Se deberá seguir el siguiente protocolo:

1. Detener temporalmente las obras en el lugar del hallazgo. La interventoría o la persona a cargo de las obras se encargará de señalizar y realizar un encerramiento de protección. Para la señalización se seguirán los estándares del proyecto. El

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA PROYECTO URBANÍSTICO RESERVA DE SAN LUIS
Manejo del Patrimonio Arqueológico
encerramiento consiste en cercar el lugar para evitar intervenciones no autorizadas sobre el hallazgo. 2. Se deberá dar aviso dentro de las primeras 24 horas del hallazgo al INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, Coordinación de Arqueología (Bogotá D.C. Calle 12 No 2-41 Tel (1) 4440544. Esta comunicación se realizará de manera directa por la interventoría o la persona a cargo de las obras o a través de autoridades municipales. En cualquiera de los casos se debe asegurar que esta comunicación se realicé en el tiempo establecido. 3. La Interventoría o el personal a cargo de las obras se contactará con un Profesional en arqueología quien realizará los trámites requeridos ante el ICANH y se realizarán las actividades de salvamento, previa autorización de la misma institución (ICANH). 4. Una vez concluidas las actividades de salvamento del vestigio, y con el visto bueno del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) se pueden reanudar las obras en el lugar del hallazgo. 5. Todos los vestigios arqueológicos que se recuperen se deberán entregar al laboratorio de arqueología del ICANH. Todo trámite de tenencia, deberá tramitarse a través del Laboratorio de Arqueología del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR
Los recursos técnicos adecuados para la realización de las charlas de capacitación son: PC, video Beam, entre otras facilidades audiovisuales y material didáctico y de divulgación.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
La capacitación del personal se realizará durante la fase preoperativa.
LUGAR DE APLICACIÓN
La capacitación del personal se realizara en los lugares de ejecución de las actividades del proyecto, con un espacio adecuado para hacer uso del material audiovisual.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Gustavo Adolfo Cuello Garrido Coordinador de Proyectos Ospinas & Cía. S.A Calle 79B No. 5-81 Bogotá, D.C. PBX: 3267060 ext. 160 Correo: gustavo.cuello@ospinas.com.co

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA PROYECTO URBANÍSTICO RESERVA DE SAN LUIS				
Manejo del Patrimonio Arqueológico				
PERSONAL REQUERIDO				
Antropólogo con experiencia en Arqueologia.				
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
Meta	**Valor**	**Indicador**	**Responsable**	**Tipo de registro**
Capacitar al 100 % del personal de obras civiles involucrados en la fase operativa a fin de garantizar, en el desarrollo de las obras que impliquen la intervención del suelo, un correcto procedimiento ante la eventualidad del hallazgo de materiales arqueológicos.	**=1**	Numero de charlas ejecutadas / número de charlas programadas.	Arqueólogo Contratista de Ospinas	Listas de asistencia a las charlas de capacitación sobre la importancia de los hallazgos arqueológicos.
CUANTIFICACIÓN Y COSTOS				
Los costos de las actividades orientadas al manejo del patrimonio arqueológico son inherentes al costo total del proyecto.				

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH


ANEXO 6.4 FOTOS



Suelo con cantos rodados en superficie



Suelo erosionado, con afloramientos de pasto. Varillas enterradas.



Suelo removido, con basura y escombros en límites del predio

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH



Basura hallada en pozo de sondeo No. 11



Suelo removido, en el lugar donde se ubicaba la bodega



Cerro vecino desde donde escurría el agua que inundaba el predio arrastrando basuras, corresponde al barrio La Libertad.

ICANH
Instituto Colombiano de Antropología e Historia

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN
MINCULTURA

No. de Autorización
4891

El suscrito Director del INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Cultura, 397 del 1997, modificada por Ley 1185 de 2008 y en los Decretos Reglamentarios 833 de 2002 y 763 de 2009, considerando que el interesado cumple con los requisitos

AUTORIZA

A: **Luisa Veronica Ramirez Gutierrez** Cédula: **53.081.579**

Quien se desempeñará como el responsable de las intervenciones arqueológica del proyecto titulado:

Reconocimiento Y Prospección Arqueológica Para El Proyecto Urbanístico "RESERVA DE SAN LUIS", MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)

Para realizar las intervenciones sobre el patrimonio arqueológico en las zonas abajo descritas durante el periodo comprendido entre los días:

Fecha Inicio: **13 de mayo de 2015** Fecha Finalización: **17 de junio de 2015**

Digitalización, Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. ICANH

El INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA agradece a todas las autoridades competentes, el prestar a los investigadores debidamente autorizados la colaboración que soliciten para el buen desarrollo de los estudios científicos.

Lista de otras personas autorizadas como parte del equipo de trabajo:

Nombre: **Andrea del Pilar Valero Sepúlveda** Cédula: **53.121.734**

Nombre: Cédula:

Nombre: Cédula:

Lugares específicos donde se realizarán las intervenciones sobre el patrimonio arqueológico:

Vereda/tramo:	**San Luis**	Municipio:	**San José de Cúcuta**	Depto:	**Norte de Santander**
Vereda/tramo:		Municipio:		Depto:	**#N/A**
Vereda/tramo:		Municipio:		Depto:	**#N/A**

Dada en Bogotá, D. C., el día: 12 MAY 2015

ERNESTO MONTENEGRO
Director General

Calle 12 N° 2 41 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (57-1) 4440544 – Fax: 4440530
quejasyreclamos@icanh.gov.co/ www.icanh.gov.co

SGS
SGS